

V-wall

2021-2024 wallcoverings

Lilycolor



Fun your life

— 家で過ごす豊かな時間 —



V-wall

2021-2024 wallcoverings

Lilycolor

CONTENTS

COLOR&TEXTURE	1
パターン・インデックス	17
■ 新登場	
MORRIS & CO. - License Collection -	19
■ ベーシック	
石目調	29
織物調	45
カラーバリエーション	55
天井	65
■ パターン／ブランド	
マテリアル	71
ベーシックパターン	87
モダン	101
カジュアル	111
ナチュラル	121
北欧調	131
クラシック	141
和調	153
miffy	165
■ 機能性	
耐クラック ー 撥水トップコート・表面強化 ー	175
タフクリーン	181
消臭+汚れ防止	187
消臭 air*refre	203
通気性	215
吸放湿	217
抗ウイルス	219
抗アレルギー	221
プロジェクター用壁紙	223
■ その他／巻末資料	
ボーダー壁紙	225
ジョイナー	226
資料	227

Price 商品価格

壁紙全点 1,000円/m(1,090円/m²)

品番 LV-3001～3626 ※ボーダー壁紙除く

- ボーダー壁紙、ジョイナーの価格は上記と異なります。それぞれの頁よりご確認ください。
- 別冊価格表に全商品の価格が記載されております。併せてご参照ください。

Color coordination



COLOR&TEXTURE

お気に入りの「色」から見つける特別なコーディネート

毎日「いいな」と思える空間があれば、おうち時間はもっと楽しくなります。

住まいの中で大きな面積を占める壁紙は、お部屋の印象だけでなく、気分までがらりと変えてくれるインテリアアイテムです。

好きな色を取り入れると、一気に自分らしさを表現することができます。

自分らしい豊かな暮らしを見つけるために、心地よいと思える空間を「色」から探してみるのはいかがでしょうか。

COLOR&TEXTURE が理想の壁紙選びをお手伝いします。



White

LV-3150 P.60



Warm gray

LV-3078 P.47



Black

LV-3171 P.64



Navy

LV-3285 P.104



Cool gray

LV-3126 P.56



Beige

LV-3406 P.159



Green

LV-3526 P.194



Blue

LV-3090 P.51



Yellow

LV-3065 P.42



Orange

LV-3582 P.211



Purple

LV-3131 P.57



Brown

LV-3408 P.160



Pink

LV-3117 P.56




Red

LV-3156 P.60

COLOR & TEXTURE


White




LV-3609 P.218 [準不燃] 吸放湿




LV-3463 P.180 [準不燃] 耐クラック・トップコート




LV-3617 P.220 [準不燃] 抗ウイルス



LV-3062 P.42 [準不燃]



LV-3569 P.208 [準不燃] 消臭




LV-3305 P.114 [準不燃]




LV-3030 P.32 [準不燃]




LV-3487 P.186 [準不燃] タフクリーン




LV-3296 P.110 [準不燃]




LV-3176 P.66 [準不燃]



LV-3459 P.179 [準不燃] 耐クラック・トップコート




LV-3201 P.70 [準不燃]




LV-3270 P.99 [準不燃]




LV-3513 P.192 [準不燃] 汚れ防止・消臭




LV-3509 P.191 [準不燃] 汚れ防止・消臭




LV-3051 P.39 [準不燃]



LV-3101 P.53 [準不燃]



LV-3180 P.67 [準不燃]




LV-3594 P.214 [準不燃] 消臭・通気性




LV-3273 P.100 [準不燃]

COLOR&TEXTURE

Off white



LV-3150 P.60 [準不燃]




LV-3061 P.41 [準不燃]



LV-3044 P.36 [準不燃]



LV-3515 P.193 [準不燃] 汚れ防止・消臭



LV-3385 P.152 [準不燃]




LV-3188 P.68 [準不燃]




LV-3563 P.206 [準不燃] 消臭




LV-3506 P.191 [準不燃] 汚れ防止・消臭




LV-3539 P.197 [準不燃] 汚れ防止・消臭



LV-3381 P.151 [準不燃]




LV-3283 P.104 [準不燃] トップコート



LV-3511 P.192 [準不燃] 汚れ防止・消臭



LV-3604 P.216 [準不燃] 通気性



LV-3574 P.209 [準不燃] 消臭




LV-3178 P.66 [準不燃]




LV-3599 P.214 [準不燃] 消臭・通気性




LV-3521 P.193 [準不燃] 汚れ防止・消臭



LV-3049 P.38 [準不燃]



LV-3199 P.69 [準不燃]




LV-3603 P.215 [準不燃] 通気性

COLOR&TEXTURE
Beige-Brown



COLOR&TEXTURE

Beige-Brown



LV-3241 P.85 [準不燃]



LV-3162 P.62 [準不燃]




LV-3540 P.197 [準不燃] 汚れ防止・消臭



LV-3485 P.185 [準不燃] タフクリーン




LV-3466 P.182 [準不燃] タフクリーン



LV-3221 P.78 [準不燃]



LV-3111 P.54 [準不燃] トップコート




LV-3406 P.159 [準不燃]




LV-3046 P.36 [準不燃]



LV-3083 P.49 [準不燃]




LV-3382 P.151 [準不燃]




LV-3053 P.39 [準不燃]



LV-3592 P.213 [準不燃] 消臭



LV-3408 P.160 [準不燃]




LV-3468 P.182 [準不燃] タフクリーン



LV-3033 P.32 [準不燃]



LV-3399 P.158 [準不燃]



LV-3482 P.184 [準不燃] タフクリーン



LV-3584 P.211 [準不燃] 消臭



LV-3484 P.185 [準不燃] タフクリーン

COLOR&TEXTURE
Warm gray



COLOR&TEXTURE


Warm gray




LV-3092 P.51 [準不燃]




LV-3458 P.179 [準不燃] 耐クラック・トップコート



LV-3510 P.191 [準不燃] 汚れ防止・消臭




LV-3439 P.174 [準不燃]



LV-3020 P.28 [準不燃] トップコート



LV-3541 P.198 [準不燃] 汚れ防止・消臭




LV-3475 P.183 [準不燃] タフクリーン




LV-3282 P.103 [準不燃]



LV-3219 P.77 [準不燃]



LV-3038 P.34 [準不燃]



LV-3481 P.184 [準不燃] タフクリーン




LV-3057 P.40 [準不燃]



LV-3086 P.50 [準不燃] トップコート




LV-3167 P.63 [準不燃]




LV-3040 P.34 [準不燃]




LV-3078 P.47 [準不燃]




LV-3122 P.56 [準不燃]



LV-3486 P.185 [準不燃] タフクリーン






LV-3277 P.101 [準不燃]



LV-3494 P.186 [準不燃] タフクリーン

COLOR&TEXTURE
Cool gray



COLOR&TEXTURE


Cool gray



LV-3235 P.83 準不燃



LV-3035 P.33 準不燃



LV-3028 P.31 準不燃




LV-3503 P.189 準不燃 汚れ防止・消臭



LV-3220 P.77 準不燃



LV-3507 P.191 準不燃 汚れ防止・消臭



LV-3306 P.114 準不燃



LV-3031 P.32 準不燃



LV-3460 P.179 準不燃 耐クラック・トップコート




LV-3293 P.108 準不燃



LV-3177 P.66 準不燃



LV-3080 P.48 準不燃



LV-3120 P.56 準不燃



LV-3126 P.56 準不燃



LV-3036 P.33 準不燃



LV-3491 P.186 準不燃 タフクリーン




LV-3529 P.194 準不燃 汚れ防止・消臭



LV-3081 P.48 準不燃



LV-3171 P.64 準不燃 トップコート



LV-3242 P.85 準不燃


COLOR&TEXTURE
Yellow-Green



壁：Lv.3154 天井：Lv.3150



壁：Lv.3166



壁(緑)：Lv.3489 壁(白)・天井：Lv.3488



壁：Lv.3164

COLOR&TEXTURE

Yellow-Green




LV-3274 P.100 [準不燃]



LV-3585 P.211 [準不燃] 消臭



LV-3589 P.212 [準不燃] 消臭




LV-3166 P.63 [準不燃]



LV-3334 P.128 [準不燃]




LV-3065 P.42 [準不燃]



LV-3619 P.220 [準不燃] 抗ウイルス



LV-3405 P.159 [準不燃]



LV-3016 P.28 [準不燃] トップコート



LV-3583 P.211 [準不燃] 消臭




LV-3154 P.60 [準不燃]



LV-3055 P.40 [準不燃]



LV-3526 P.194 [準不燃] 汚れ防止・消臭



LV-3417 P.161 [準不燃] トップコート



LV-3606 P.216 [準不燃] 通気性




LV-3158 P.61 [準不燃]



LV-3411 P.160 [準不燃]



LV-3489 P.186 [準不燃] タフクリーン




LV-3164 P.62 [準不燃]



LV-3125 P.56 [準不燃]


COLOR & TEXTURE

Blue




COLOR&TEXTURE

Blue



LV-3163 P.62 [準不燃]



LV-3533 P.195 [準不燃] 汚れ防止・消臭



LV-3139 P.58 [準不燃]



LV-3017 P.28 [準不燃] トップコート




LV-3161 P.61 [準不燃]



LV-3149 P.59 [準不燃]



LV-3179 P.66 [準不燃]



LV-3090 P.51 [準不燃]




LV-3119 P.56 [準不燃]



LV-3127 P.56 [準不燃]



LV-3160 P.61 [準不燃]



LV-3077 P.47 [準不燃]




LV-3412 P.160 [準不燃]




LV-3591 P.213 [準不燃] 消臭



LV-3493 P.186 [準不燃] タフクリーン



LV-3492 P.186 [準不燃] タフクリーン



LV-3153 P.60 [準不燃]



LV-3169 P.64 [準不燃] トップコート




LV-3285 P.104 [準不燃] トップコート




LV-3165 P.62 [準不燃]

COLOR&TEXTURE
Orange-Red-Purple




COLOR&TEXTURE

Orange-Red-Purple




LV-3607 P.217 [準不燃] 吸放湿



LV-3271 P.99 [準不燃]




LV-3275 P.100 [準不燃]



LV-3332 P.127 [準不燃]



LV-3141 P.58 [準不燃]




LV-3386 P.152 [準不燃]




LV-3383 P.151 [準不燃]



LV-3140 P.58 [準不燃]



LV-3117 P.56 [準不燃]



LV-3528 P.194 [準不燃] 汚れ防止・消臭




LV-3582 P.211 [準不燃] 消臭



LV-3532 P.195 [準不燃] 汚れ防止・消臭



LV-3155 P.60 [準不燃]




LV-3276 P.100 [準不燃]




LV-3131 P.57 [準不燃]



LV-3409 P.160 [準不燃]



LV-3615 P.220 [準不燃] 抗ウイルス



LV-3156 P.60 [準不燃]



LV-3159 P.61 [準不燃]



LV-3170 P.64 [準不燃] トップコート

パターン・インデックス

■画像と実際の商品では色や表情が異なります。各商品ページの生地サンプルと併せてご確認ください。
 ■掲載している画像は、商品によってそれぞれの縮尺が異なりますのでご注意ください。


木目調



石目・レンガ・タイル調


























幾何柄



植物柄




■画像と実際の商品では色や表情が異なります。各商品ページの生地サンプルと併せてご確認ください。
 ■掲載している画像は、商品によってそれぞれの縮尺が異なりますのでご注意ください。

 LV-3551 P.201	 LV-3338 P.130	 LV-3339 P.131	 LV-3341 P.132	 LV-3357 P.140	 LV-3347 P.135	 LV-3355 P.139	 LV-3348 P.135	北 欧 柄
 LV-3349 P.136	 LV-3343 P.133	 LV-3345 P.134	 LV-3352 P.137	 LV-3353 P.138	 LV-3388 P.153	 LV-3391 P.155	 LV-3392 P.155	和 柄
 LV-3395 P.157	 LV-3396 P.157	 LV-3419 P.162	 LV-3421 P.163	 LV-3423 P.164	 LV-3424 P.164	 LV-3425 P.164	 LV-3175 P.65	ク ラ シ ッ ク 柄
 LV-3362 P.142	 LV-3363 P.143	 LV-3366 P.144	 LV-3365 P.144	 LV-3376 P.149	 LV-3371 P.147	 LV-3548 P.200	 LV-3360 P.141	
 LV-3299 P.111	 LV-3301 P.112	 LV-3243 P.86	 LV-3279 P.102	 LV-3308 P.115	 LV-3316 P.119	 LV-3317 P.120	 LV-3318 P.120	そ の 他
 LV-3001 P.20	 LV-3002 P.21	 LV-3003 P.22	 LV-3004 P.22	 LV-3006 P.23	 LV-3008 P.24	 LV-3010 P.25	 LV-3012 P.26	M O R I S & C O
 LV-3013 P.27	 LV-3426 P.166 © Mercis bv	 LV-3427 P.166 © Mercis bv	 LV-3428 P.168 © Mercis bv	 LV-3429 P.168 © Mercis bv	 LV-3430 P.170 © Mercis bv	 LV-3431 P.170 © Mercis bv	 LV-3432 P.171 © Mercis bv	n i f f y
 LV-3433 P.172 © Mercis bv	 LV-3434 P.172 © Mercis bv	 LV-3435 P.173 © Mercis bv	 LV-3436 P.174 © Mercis bv					

ウェブサイトへ

スマートフォンやタブレットから下のコードを読み取ると、リリカラのウェブサイトへリンクします。
 当見本帳に収録されているパターン商品の巾なり画像や詳細情報などもご覧いただけます。



LV-3209 巾なり93cm

THE ORIGINAL MORRIS & Co

FOUNDED BY WILLIAM MORRIS IN 1861



“My work is the embodiment of dreams”
William Morris

「私の仕事は、理想を具現化することだ。」


芸術家、哲学者、そして政治的思想家でもあったウィリアム・モリスは、
アーツ&クラフツ運動を先導した、影響力の強いデザイナーでした。

モリス商會がマーケットにもたらしたのは、
クラシックさを保ちながらもクリエイティブでコンテンポラリーな革新性を併せ持つ
新しい独自のスタイルです。

ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ運動および唯美主義運動は、
雑然とした印象がぬぐえないヴィクトリア女王時代のインテリアに対し、
シンプルさとクラフツマンシップ、
自然の美しさからインスピレーションを得たデザインという
新たな方向性を示しました。

そして150年以上前に生み出されたデザインは、
過去を振り返り、そして未来を心に描きながら
今という時代に合わせて再解釈され続けています。

Morris & Co.は、時代を超えても尚、
普遍的に優れたデザインやスタイル、イメージをアップデートし続ける、
誠実で継続性のあるブランドです。



- License Collection -

ウィリアム・モリスは“過去＝歴史”を振り返って“今”を創造する人物でした。

そして、装飾という分野において、独創的なアプローチをし、数多くのデザインを残しました。
彼の考え方やデザイン手法にならい、Morris & Co.のこれまでのデザインを振り返って誕生したのが、
リリカラオリジナルの「Morris & Co. -License Collection-」です。

当コレクションは、ウィリアム・モリスゆかりの邸宅で使われているマテリアルや
晩年のモリスが情熱を傾け、プライベート・プレスを設立してつくった書物などに
インスピレーションを受けて生まれた壁紙を中心にしたコレクションです。
モリスが仲間とつくりあげたレッドハウスやモリスが「地上の楽園」と例えた別荘、
ケルムスコット・マナーで今でも見られる壁や床の漆喰、木材、モルタル、タイル。

美しい書物をつくるためにモリス自らがデザインしたタイポグラフィやモリスの遺した言葉。
Morris & Co.の優美なパターンやモリスの言葉に、豊かなテクスチャーを合わせた新しいコレクションを
今でも皆に愛されているウィリアム・モリスと、モリスを愛するすべての人に捧げます。

ジョン・ヘンリー・ダールはモリスの一番弟子として大切に育てられ、パターンデザインや彩色ガラス、タペストリー織の技術も学びました。彼のデザインが製品になるまでに9年を費やしています。この柄は、いわゆる「ウィリアム・モリスのデザイン」を最もよく表現したデザインで、1892年にモリスがデザインした「Bachelor's Button (バチェラーズ・ボタン)」と似ています。

Granville

グランヴィル

1896年
デザイン/ジョン・ヘンリー・ダール




LV-3001 **NEW**

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓ 32↔30.8cm

防かび



● LV-3001 巾なり92.5cm ●

壁：LV-3001

Kelmscott Tree

ケルムスコットツリー

デザイン/モリスデザインスタジオ

モリスの夏の別荘であったケルムスコット・マナーのモリスの寝室にあるベッド周りのカーテンとして、1891年にモリスの次女であるメイ・モリスが刺繍を施したものから着想を得ています。鳥や木、花々が描かれたデザインは、現在のモリスデザインスタジオのデザイナーである、アリソン・ジーによって描かれました。



LV-3002 **NEW**

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64↔92cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3002 巾なり92cm



壁(柄) : LV-3002 壁(無地) : LV-3014

スタンデンは、1874年にモリスによってデザインされた壁紙「Lily(リリー)」と「Powdered(パウダー)」の背景のプリントとして使用されていました。このプリントから着想を得て、1990年代初期に壁紙・生地として初めて発売されました。可愛らしい落ち着いた総柄のリーフデザインは1890年代後半に建てられたフィリップ・ウェッブの邸宅に因んで名付けられました。


壁(柄)：LV-3003 壁(無地)：LV-3017



Standen

スタンデン

デザイン/サンダーソンデザインスタジオ



LV-3003 巾なり92cm

LV-3003 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓124↔92cm 板巾11~12cm

防かび

ⓘ 施工注意

1891年にモリスと社会主義運動の友人、エメリー・ウォーカーによって設立されたハマスミス・ケルムスコット・プレスは、アーツ&クラフツ運動において50作品、約18,000部を発刊した、最も有名なプライベート・プレス(私設の印刷所)でした。モリスは画家のエドワード・バーン・ジョーンズと共に中世時代以来の素晴らしい本をつくりあげました。

壁(柄)：LV-3004 壁(無地)：LV-3015



Kelmscott Press

ケルムスコットプレス



LV-3004 巾なり92cm

LV-3004 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64↔92cm 板巾7.2~8cm/板長43.7~48.3cm

防かび


ⓘ 施工注意

The St James's Ceiling

セント・ジェームズ・シーリング

1881年
デザイン/ウィリアム・モリス

LV-3005 NEW



LV-3006 NEW

LV-3005・3006

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔30.8cm タイル寸法 ↓15.8 ↔15.2cm/目地巾0.2cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3006 巾なり92.5cm

1881年にモリスによってデザインされたこの柄は、大きな柄が多方向に向いた単色の壁紙です。複雑なセント・ジェームズ宮殿の天井用壁紙として制作されました。天井に施工すると、ロンドンの歴史的な邸宅や宮殿の装飾的な漆喰の天井のように再現され、トロンプ＝ルイユ(騙し絵)の効果が生み出されました。

壁(柄)：LV-3005



壁(柄)：LV-3006 壁(無地)：LV-3014

オークツリーはダールが1890年代後半にデザインした3つの柄のうちの1つです。また、多色刷りの印刷技法、サーフェイスプリントの機械で制作された6つの壁紙のうちの1つでもありました。

Oak Tree

オークツリー

1890年代後半
デザイン/ジョン・ヘンリー・ダール

壁：LV-3007



LV-3007 NEW



LV-3008 NEW

LV-3007・3008


防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔30.8cm

防かび



壁：LV-3008



Wreath

リース

1876年
デザイン/ウィリアム・モリス



LV-3009 NEW



LV-3010 NEW


LV-3009・3010

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑32↔15.4cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3010 巾なり92.5cm

リースは1875年にデザインされた「Acanthus(アカンサス)」と同様のデザイン・レイアウトの柄です。1876年に制作されたオリジナルの木版印刷による壁紙は、モリスの最初のカーペット用の柄とよく似た特徴を持ち、絡み合うポピーの花と葉が、アカンサスの葉に囲まれるようデザインされています。

壁：LV-3009



壁(柄)：LV-3010

「Poppy(ポピー)」の名でも知られるこのデザインは、1880年に機械刷りの壁紙として登録されましたが、機械で印刷されたことはなく、最初の製品はジェフリー商会が1881年に木版印刷で印刷したものでした。この柄はモリス商会の中でも人気の柄で、10以上もの配色で展開がされ、美術品収集家であるアイオニディーズの邸宅にも使われたデザインです。

壁：LV-3011




壁：LV-3012

Pink & Poppy

ピンク&ポピー

1880年
デザイン/ウィリアム・モリス



LV-3011 NEW



LV-3012 NEW

LV-3011・3012

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32→23cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3012 巾なり92cm

Olive & Rose

オリーブ&ローズ

1880年頃
デザイン/ウィリアム・モリス




LV-3013 **NEW**

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓21.5↔46.3cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3013 巾なり92.5cm

1880年代初期には、モリス商会の刺繍は見事なデザインと色彩で有名になりました。オリーブ&ローズの刺繍パネルは、モリスによってデザインされ、モリスの次女であるメイによってクッションや暖炉前の衝立に使用されました。メイは、1885年にモリス商会の刺繍部門を任されています。




壁：LV-3013


Morris Heritage Colours <Limestone> モリスヘリテージカラーズ<ライムストーン>

モリスヘリテージカラーズ<ライムストーン>は、ざらっとした質感が特長の新しい無地壁紙のシリーズです。
何世紀にもわたり、イギリスの有名な建物はライムストーン(石灰岩)で建てられていました。その中でも最も象徴的な建物はチャールズ・バリーとオーガスタス・ウェルビー・ビュージンによってデザインされたゴシック・リヴァイヴァル建築のウェストミンスター宮殿(現在は国会議事堂)です。2人はウィリアム・モリスと共に19世紀後半のアーツ&クラフツ運動を先導していました。

壁(手前) : LV-3016 壁(奥) : LV-3014



壁(左) : LV-3020 壁(右) : LV-3015



LV-3014 NEW

Frost
フロスト



LV-3015 NEW

Pearl
パール



LV-3016 NEW

Sage
セージ



LV-3017 NEW

Mineral
ミネラル



LV-3018 NEW

Porcelain
ポーセリン



LV-3019 NEW

Smoke Grey
スモークグレー



LV-3020 NEW

Taupe
トープ

LV-3014~3020

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃

トップコート 防かび

石目調

石目調



LV-3021 NEW



LV-3022 NEW



LV-3023 NEW

LV-3021~3023

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 †64↔92.5cm プリントリピート 無地貼可

防火種別 2-3 準不燃

トップコート 防かび

壁(グレー) : LV-3021 壁(白)・天井 : LV-3193




壁 : LV-3023

Lilycolor V-WALL 2021-2024



壁：LV-3024・天井：LV-3113




LV-3024 NEW



壁(グレー)：LV-3026 壁(白)・天井：LV-3128



LV-3025 NEW



LV-3026 NEW


LV-3024~3026
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃
防かび

colour L 20




壁(手前)：LV-3028 壁(奥)：LV-3027



LV-3027 NEW



壁(手前)：LV-3029 壁(奥)：LV-3027



LV-3028 NEW



LV-3029 NEW

LV-3027~3029
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3030

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3031

防火種別 2-3 準不燃
防かび

壁：LV-3030



LV-3032

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可




LV-3033

防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



壁：LV-3032



LV-3034


1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め

壁：LV-3034



LV-3035

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓64↔46.3cm



LV-3036 ⓘ

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



壁：LV-3036 天井：LV-3066

壁(手前) : LV-3037 壁(奥)・天井 : LV-3611



LV-3037
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔23cm



LV-3038 
防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



LV-3039
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔92cm



LV-3040 
防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め

壁(茶) : LV-3040 壁(白) : LV-3039 天井 : LV-3066

 **施工注意** LV-3038・3040 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



壁：LV-3042



LV-3041



LV-3042



LV-3043

LV-3041~3043

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32→46.3cm エンボスリピート

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3044

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓21.5→46cm

防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



LV-3045

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓21.5→30.7cm



LV-3046

防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



壁：LV-3046 天井：LV-3129



LV-3047



LV-3048

LV-3047・3048

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



壁：LV-3048 天井：LV-3093



LV-3049



LV-3050

LV-3049・3050

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓21.5→46cm

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め

壁(腰上)：LV-3049 壁(腰下)・パネル：LV-3050

壁：LV-3051



LV-3051

1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓32↔46.5cm

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



壁：LV-3053



LV-3052

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔30.8cm エンボスリピート



LV-3053

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3054 **NEW**



LV-3056



LV-3055



LV-3057

LV-3054~3057

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑64→92.5cm

防火種別 2-3 **準不燃**

防かび

リフォームお契め



壁(黄) : LV-3055 壁(白) : LV-3056 天井 : LV-3128



壁：LV-3058



壁：LV-3059



壁：LV-3060



LV-3058

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓29↔46.3cm

防かび



LV-3059

防火種別 2-3

準不燃


1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓35↔92.5cm

防かび



LV-3060

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓30.5↔46cm



LV-3061

防火種別 2-3

準不燃

防かび



壁：LV-3062



壁：LV-3065



LV-3062

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↑32↔46cm

防かび



LV-3063

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑40.5↔92.5cm



LV-3064



LV-3065

防火種別 2-3


準不燃

防かび




LV-3066

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3067

防火種別 2-3 準不燃
トップコート 防かび



LV-3068

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓31.5↔46.3cm


防火種別 2-3 準不燃
トップコート 防かび
リフォームお奨め



壁：LV-3067



壁(クリーム)：LV-3068 壁(白)：LV-3143



LV-3069

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓ 60↔92.5cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3070

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓ 32↔46cm
レンガ寸法 ↓ 5↔14.5~15cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3071


1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓ 31.5↔37.2cm
ステップ柄合わせ
エンボスリビート
レンガ寸法 ↓ 7↔18cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



壁：LV-3069



壁：LV-3070



壁：LV-3071 天井：LV-3128



LV-3072 NEW



LV-3073 NEW

LV-3072・3073

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)

巾92cm切売可 ↑32↔46cm プリントリピート

防かび


壁：LV-3072



壁(青)：LV-3073 壁(ライトグレー)：LV-3072



壁：LV-3074



LV-3074 NEW



壁(グレー)：LV-3075 壁(白)：LV-3093



LV-3075 NEW

LV-3074・3075


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃


防かび




壁：LV-3078



LV-3076



LV-3077



LV-3078

LV-3076~3078

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3079



LV-3080



LV-3081 ⓘ

LV-3079~3081

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め

壁：LV-3080



壁(黒)：LV-3081 壁(白)：LV-3112

ⓘ 施工注意 LV-3081 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LV-3082



LV-3083



LV-3084

LV-3082~3084

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃

防かび


リフォームお奨め



壁(グレー)：LV-3084 壁(白)・天井：LV-3082



壁：LV-3086 天井：LV-3085



LV-3085
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3086
防火種別 2-3 準不燃
トップコート 防かび



LV-3087
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3088 ①
防火種別 2-3 準不燃
防かび

① 施工注意 LV-3088 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。




壁(青)：LV-3090 壁(ベージュ)：LV-3089 天井：LV-3093



LV-3089


1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3090

防火種別 2-3 準不燃

防かび



LV-3091

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓21.5↔23cm
プリントリビート

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3092

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓1.2cm
エンボスリビート

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め




LV-3093




LV-3098



LV-3094



LV-3096



LV-3099

LV-3098・3099

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可


防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3095



LV-3097

LV-3093~3097

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3100

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3101

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3102

防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



LV-3103


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



LV-3104

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3105

防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



LV-3106

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



壁・天井：LV-3101



LV-3107

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび

リフォームお奨め




LV-3108

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび

リフォームお奨め




LV-3109

防火種別 2-3 準不燃

トップコート 防かび

リフォームお奨め



LV-3110

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

トップコート 防かび

リフォームお奨め



LV-3111

防火種別 2-3 準不燃

トップコート 防かび

リフォームお奨め

カラーバリエーション

壁：LV-3124



壁(ピンク)：LV-3117 壁(グレー)：LV-3120 天井：LV-3112

壁(ネイビー)：LV-3127 壁(グレー)：LV-3114 天井：LV-3114



LV-3112



LV-3116



LV-3120



LV-3124 ⓘ



LV-3113



LV-3117



LV-3121 ⓘ



LV-3125 ⓘ



LV-3114



LV-3118




LV-3122 ⓘ



LV-3126 ⓘ



LV-3115



LV-3119 **NEW**



LV-3123 ⓘ



LV-3127 **NEW** ⓘ

LV-3112~3127
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃
防かび

ⓘ **施工注意** LV-3121~3127 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

カラーバリエーション

壁：LV-3131



LV-3128



LV-3132



LV-3129



LV-3133



LV-3130



LV-3134



LV-3131



LV-3135

LV-3128~3131

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび

LV-3132~3135

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび



壁(緑)：LV-3135 壁(タイル柄)：LV-3247 天井：LV-3066



LV-3136



LV-3137




LV-3140



LV-3138



LV-3141



LV-3139 **NEW**



LV-3142

LV-3136~3142

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3

準不燃

防かび

壁：LV-3138



壁：LV-3140


カラーバリエーション




LV-3143



LV-3144




LV-3147 **NEW**




LV-3145



LV-3148 **NEW**



LV-3146



LV-3149

LV-3143~3149

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3

準不燃


防かび

壁(緑) : LV-3145 壁(白) : 天井 : LV-3143




壁(青) : LV-3146 壁(白) : LV-3143


壁：LV-3154 天井：LV-3150



LV-3150




LV-3151




LV-3154




LV-3152



LV-3155



LV-3153



LV-3156 ⚠



壁(青)：LV-3153 壁(白)・天井：LV-3150

LV-3150~3156
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可


防火種別 2-3 準不燃

防かび

⚠ 施工注意 LV-3156 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

カラーバリエーション

壁(黄)：LV-3158 壁(白)・天井：LV-3157



LV-3157



LV-3158



LV-3160



壁：LV-3160 天井：LV-3143



LV-3159



LV-3161

LV-3157~3161


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3


準不燃

防かび


❗ 施工注意 LV-3161 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LV-3162



LV-3164 



LV-3163



LV-3165 

LV-3162~3165

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3

 準不燃

 防かび

壁：LV-3164



壁(ネイビー)：LV-3165 壁(白)：LV-3571

 **施工注意** LV-3164・3165 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

カラーバリエーション



LV-3166



LV-3167 ⓘ

LV-3166・3167

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 †32↔92cm

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め

壁：LV-3166



壁：LV-3167

ⓘ 施工注意 LV-3167 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁(青)：LV-3169 壁(白)：LV-3168 天井：LV-3112



LV-3168



LV-3170 !



LV-3169 !



LV-3171 !

LV-3168~3171

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑32↔30.8cm プリントリピート

防火種別 2-3 準不燃

トップコート 防かび

壁(紫)：LV-3170 壁(白)：LV-3168

! 施工注意 LV-3169~3171 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

天井

天井・壁(木目)：LV-3172 壁(白)：LV-3193



LV-3172 NEW

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓124↔92cm プリントリピート オーク板目(目地なし)
※エンボスリピートは合いませんでのお含みおきください。




LV-3173 NEW

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3172 巾なり92cm



LV-3173 巾なり92cm



天井・壁：LV-3173



天井・壁(柄)：LV-3175 天井・壁(白)：LV-3193 壁(紫)：LV-3170



LV-3174

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓16↔15.3cm



LV-3175

防火種別 2-3 準不燃

防かび

⚠ 施工注意 LV-3172・3173・3175 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LV-3176
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓21.5↔46.3cm 無地貼可



LV-3177
防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



LV-3178
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔30.7cm



LV-3179
防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め

天井：LV-3176



天井



天井：LV-3179 壁：LV-3066



LV-3180

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3181

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3182

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3183

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3184

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3185


防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



天井・壁：LV-3191



LV-3186

防火種別 2-3 準不燃


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび

リフォームお奨め



天井・壁：LV-3194



LV-3189

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可




LV-3190

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3191


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3192

防火種別 2-3 準不燃

防かび



LV-3187

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび

リフォームお奨め




LV-3188

防火種別 2-3 準不燃


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび



LV-3193

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3194

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3195

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3196

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓22.5↔30.7cm 無地貼可

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3197

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3198

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm 無地貼可

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3199


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



天井：LV-3197 壁：LV-3112



LV-3200
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓8↔7.7cm
防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



LV-3201
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓30↔46.3cm
防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



LV-3202
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓16↔15.4cm
防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



天井：LV-3200 壁：LV-3093



天井：LV-3201 壁：LV-3128



天井：LV-3202 壁：LV-3143


壁(木目)：LV-3203 壁(白)：LV-3193



LV-3203 巾なり93cm



LV-3203 ⓘ



LV-3204 巾なり93cm



LV-3204 ⓘ


壁(木目)：LV-3204 壁(白)：LV-3193

LV-3203・3204


防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m²(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓125↔93cm
ウォールナット板証目(目地なし)


防かび




LV-3205 NEW



LV-3205 巾なり93cm



LV-3206 NEW



LV-3206 巾なり93cm

LV-3205・3206

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓125↔93cm
オーク板柃目(目地なし)

防かび

❗ 施工注意




LV-3207 NEW

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓125↔93cm
オーク板柃目(目地なし)

防かび

❗ 施工注意



LV-3207 巾なり93cm



壁：LV-3205

マテリアル



LV-3208

防火種別 2-3


準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓125↔93cm
オーク板柱目(目地なし)

防かび



LV-3208 巾なり93cm



LV-3209 **NEW**


防火種別 2-3

準不燃


1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓125↔93cm
パイン板目(目地なし)

防かび

ⓘ 施工注意



LV-3209 巾なり93cm



LV-3210 **NEW**


防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓94↔93cm
板巾7.4~10.9cm/目地巾0.1cm
パイン板目(目地あり)

防かび

ⓘ 施工注意




LV-3210 巾なり93cm



壁：LV-3209

ベッドヘッド：LV-3212 周り：LV-3328



LV-3211 **NEW** 防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓ 124↔184cm
ステップ柄合わせ
パイン板目(目地なし)
❗ 施工注意



LV-3212 防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓ 125↔93cm
板巾6.5~12cm/目地巾0.2cm
アッシュ板目(目地あり)
❗ 施工注意



LV-3213 **NEW** 防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓ 125↔93cm
防かび




壁：LV-3213



壁：LV-3214



LV-3214 巾なり92cm



LV-3214 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃


1,000円/m²(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓46.5↔92cm
板巾2.3cm/板長16.2cm デザインウッド

防かび


リフォームお奨め




壁：LV-3216




LV-3215 巾なり93cm



LV-3215 **!**



LV-3216 巾なり93cm



LV-3216 **!**

LV-3215・3216

防火種別 2-3


準不燃

1,000円/m²(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓94↔46.5cm
板巾4.8cm/板長32.9cm デザインウッド

防かび



LV-3217
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↑124⇄92cm デザインウッド
防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め




LV-3217 巾なり92cm

壁(柄) : LV-3217 壁(無地) : LV-3128



LV-3218 **NEW**
1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↑94⇄93cm
防火種別 2-3 準不燃
防かび
❗ 施工注意



LV-3218 巾なり93cm



壁 : LV-3218



LV-3219 NEW



LV-3220 NEW

LV-3219・3220

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↑64↔46cm

防火種別 2-3

準不燃


防かび



壁：LV-3219



壁(柄) : LV-3222 壁(無地)・天井 : LV-3193



LV-3221 巾なり92.5cm



LV-3221

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓46.5↗92.5cm
エンボスリピート

防かび

リフォームお奨め

※プリントリピートは含みませんのでお含みおきください。



LV-3222 巾なり92cm



LV-3222

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓93↗46cm

防かび

リフォームお奨め

マテリアル




LV-3223 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64↔92cm

防かび



●———— LV-3223 巾なり92cm ————●



LV-3224 **NEW**


防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓46.5↔92cm

防かび

リフォームお奨め



●———— LV-3224 巾なり92cm ————●




LV-3225 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓79↔93cm

防かび



●———— LV-3225 巾なり93cm ————●



壁：LV-3223



壁：LV-3224




壁：LV-3225




LV-3226

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64↔92cm ブロック寸法 ↓64↔92cm



LV-3227 **NEW**

防火種別 2-3 準不燃
トップコート 防かび



LV-3228

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓94↔93cm
ブロック寸法 ↓18.5~19↔31cm

防火種別 2-3 準不燃
防かび



壁(柄) : LV-3226 壁(無地) : LV-3580 天井 : LV-3193



壁 : LV-3227



壁(石目) : LV-3228 天井 : LV-3112



壁(柄) : LV-3229 壁(無地)・天井 : LV-3066



LV-3229 巾なり92cm



LV-3229 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓ 46.5→92cm
レンガ寸法 ↓ 4~5→6~19cm

防かび

リフォームお奨め



壁(柄) : LV-3230 壁(無地) : LV-3143



LV-3230 巾なり92cm



LV-3230 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓ 93→92cm
レンガ寸法 ↓ 2.5→5~14cm

防かび

リフォームお奨め



壁(柄) : LV-3231 壁(無地)・天井 : LV-3471



LV-3231 巾なり93cm



LV-3231

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓ 60.5→46.5cm
レンガ寸法 ↓ 5→14~15cm

防かび




壁：LV-3232



壁(柄)：LV-3233 壁(白)：LV-3143




壁(腰上)：LV-3234




LV-3232 巾なり92cm




LV-3233 巾なり93cm



LV-3234 巾なり93cm



LV-3232 NEW 防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓124↔92cm
ブロック巾6cm/ブロック長21.5cm
防かび
リフォームお奨め



LV-3233 NEW 防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓125↔93cm
タイル寸法 ↓10↔9cm/目地巾0.3cm
防かび



LV-3234 NEW 防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓47↔93cm
防かび

❗ **施工注意** LV-3233 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

マテリアル



LV-3235 **NEW**

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓48↔92cm



LV-3236 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3237 **NEW**

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64↔92cm




LV-3238 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃


防かび



LV-3235 巾なり92cm



LV-3236 巾なり92cm



LV-3237 巾なり92cm



LV-3238 巾なり92cm



壁：LV-3236



壁(柄)：LV-3238



LV-3239

壁：LV-3239



LV-3240

LV-3239・3240

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64↔92cm プリントリピート

防火種別 2-3

準不燃


防かび

リフォームお奨め




壁(柄)：LV-3240 壁(無地)：LV-3032

❗ 施工注意 LV-3240 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LV-3241 NEW



LV-3242 NEW !

LV-3241・3242


1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3

準不燃


防かび

壁：LV-3241



壁：LV-3242 天井：LV-3128

! 施工注意 LV-3242 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LV-3243 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓ 62.5→93cm

防かび




LV-3243 巾なり93cm


壁：LV-3243

ベーシックパターン


壁：LV-3245



LV-3244



LV-3245



LV-3246

LV-3244~3246

防火種別 2-3


準不燃

1,000円/m²(1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ↓7.1↔7.7cm


タイル寸法 ↓7↔7.6cm/目地巾0.1cm

防かび




LV-3244 巾なり92.5cm

壁：LV-3246



LV-3247



LV-3248 **NEW**


LV-3247・3248

防火種別 2-3

準不燃


1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓10.7↔23.1cm
タイル寸法 ↓5↔11.2cm/目地巾0.3cm

防かび




壁：LV-3248

ベーシックパターン



LV-3249



LV-3250

LV-3249・3250

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)

巾92cm切売可 ↓ 16→46cm

タイル寸法 ↓ 3.5→7~15cm/目地巾0.5cm

防かび



LV-3249 巾なり92cm



壁：LV-3250



LV-3251 NEW



LV-3252 NEW

LV-3251・3252


1,000円/m²(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓16×30.7cm

防火種別 2-3 準不燃


防かび

壁：LV-3251

壁(柄)：LV-3253 壁(白)・天井：LV-3136



LV-3253 NEW !



LV-3254 NEW


LV-3253・3254

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↔13.1cm
ストライプ巾13cm/目地巾0.1cm

防かび

! 施工注意



壁：LV-3254



LV-3255 **NEW**




LV-3256 **NEW**

LV-3255・3256

防火種別 2-3 **準不燃**

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓64↔92.5cm
ストライプ巾11.5cm

防かび



LV-3256 巾なり92.5cm



壁(柄) : LV-3255 壁(無地)・天井 : LV-3150


ベーシックパターン



LV-3257



LV-3258



LV-3259


LV-3257~3259

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↔11.5cm
ストライプ巾5.7cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



壁：LV-3257



壁：LV-3259



LV-3260



LV-3261


LV-3260・3261

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↔2cm

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め




LV-3261 巾なり92cm

壁(柄) : LV-3260 壁(無地) : LV-3101

ベーシックパターン

壁(柄)：LV-3262 壁(無地)：LV-3242



LV-3262 NEW




LV-3263 NEW

LV-3262・3263

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓21.5↔23cm

防火種別 2-3 準不燃


トップコート 防かび




LV-3263 巾なり92cm



壁(柄)：LV-3263 壁(無地)：LV-3150



LV-3264 **NEW**



LV-3265 **NEW**


LV-3264・3265

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 164↔92.5cm

防火種別 2-3 **準不燃**

防かび

リフォームお奨め




LV-3265 巾なり92.5cm




壁：LV-3264

ベーシックパターン



LV-3266 NEW



LV-3267 NEW

LV-3266・3267


1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ‡64↔92.5cm

防火種別 2-3

準不燃

トップコート

防かび




LV-3267 巾なり92.5cm

壁：LV-3266




壁(柄)：LV-3267 壁(無地)：LV-3464

壁(柄) : LV-3268 壁(無地)・天井 : LV-3191



LV-3268 NEW



LV-3269 NEW



壁 : LV-3269


LV-3268・3269

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ↓64↔92.5cm

トップコート 防かび




LV-3268 巾なり92.5cm



壁：LV-3272



LV-3270



LV-3271



LV-3272

LV-3270~3272

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↑1.6→1.5cm

防火種別 2-3 **準不燃**

防かび

リフォームお奨め



LV-3273



LV-3275



LV-3274



LV-3276

LV-3273~3276

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓21.5→18.4cm


防火種別 2-3 **準不燃**

防かび

リフォームお奨め



壁：LV-3276



LV-3277 **NEW** !

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm

防かび

リフォームお奨め



LV-3278 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓64↔92.5cm

トップコート 防かび

リフォームお奨め



LV-3278 巾なり92.5cm


壁：LV-3277



壁(柄)：LV-3278 壁(無地)・天井：LV-3113

施工注意 LV-3277 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁(柄) : LV-3279 壁(無地) : LV-3136



LV-3279 巾なり92cm




LV-3279 **NEW**

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓ 64↕92cm

トップコート 防かび

リフォームお奨め



LV-3280 巾なり92cm



LV-3280

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓ 64↕92cm

防かび

壁 : LV-3280

壁：LV-3281



LV-3281



LV-3282

LV-3281・3282

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 両46cm

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め


壁：LV-3282



LV-3283




LV-3284



LV-3285 


LV-3283~3285
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓21↔30.7cm

防火種別 2-3 準不燃
トップコート 防かび



壁(黒) : LV-3285 壁(白)・天井 : LV-3128

 **施工注意** LV-3285 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LV-3286



LV-3287

LV-3286・3287


防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 巾32↔30.8cm

防かび



LV-3287 巾なり92.5cm

壁：LV-3286



壁：LV-3287

壁(柄) : LV-3288 壁(無地) : LV-3098



LV-3288



LV-3289 ⓘ

LV-3288・3289


防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)

巾92cm切売可 ↓21.5↔18.4cm

防かび

リフォームお奨め




LV-3289 巾なり92cm




壁(柄) : LV-3289 壁(無地)・天井 : LV-3098

ⓘ 施工注意 LV-3289 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LV-3290



LV-3290



LV-3291 ⓘ

LV-3290・3291


防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可 ↑32↔92cm

防かび



LV-3291 巾なり92cm

壁：LV-3291 天井：LV-3188

ⓘ 施工注意 LV-3291 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LV-3292



LV-3293 ⓘ

LV-3292・3293
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↔9.2cm

防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



壁(黒)：LV-3293 壁(白)：LV-3292 天井：LV-3594

ⓘ 施工注意 LV-3293 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



LV-3294



LV-3295

LV-3294・3295

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↑32↔46cm

防火種別 2-3 準不燃

トップコート 防かび

壁(白) : LV-3294 壁(ネイビー) : LV-3530 天井 : LV-3569



壁 : LV-3295

壁(右) : LV-3297 壁(左)・天井 : LV-3082



LV-3296

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm

防かび



LV-3297

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm

防かび



LV-3298

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔92.5cm

防かび

リフォームお奨め

エンボスリピート
※プリントリピートは合いませんのでお含みおきください。

壁(柄) : LV-3298 壁(無地) : LV-3576



壁：LV-3299



LV-3299 NEW



LV-3300 NEW


LV-3299・3300

防火種別 2-3 準不燃


1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓ 64↔30.8cm

防かび


リフォームお奨め



LV-3300 巾92.5cm



LV-3301



LV-3302

LV-3301・3302

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓62→92cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3301 巾なり92cm



壁：LV-3302



LV-3303 NEW



LV-3304 NEW !


LV-3303・3304

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ‡64↔92cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3304 巾なり92cm




壁(柄)：LV-3303 壁(無地)・天井：LV-3093


❗ 施工注意 LV-3304 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。




壁：LV-3306



LV-3305



LV-3306



LV-3307

LV-3305~3307

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓ 16→23cm

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め



壁(柄) : LV-3309 壁(無地) : LV-3469



LV-3308




LV-3309

LV-3308・3309

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm

防かび





LV-3310



LV-3311 **NEW**

LV-3310・3311

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓9.2→9.2cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



壁：LV-3311



LV-3312



LV-3313

LV-3312・3313

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ※32↔30.8cm

防かび



LV-3313 巾なり92.5cm



ニッチ：LV-3312

壁(柄)：LV-3314 壁(無地)・天井：LV-3193



LV-3314 巾なり92.5cm



LV-3314

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔23.1cm

トップコート 防かび

リフォームお奨め



LV-3315 巾なり92cm



LV-3315

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔92cm


防かび

リフォームお奨め

壁：LV-3315



壁・天井：LV-3316




LV-3316 **NEW** 

防火種別 2-3 **準不燃**

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓64↔92.5cm

防かび



LV-3316 巾なり92.5cm

光る壁紙(蓄光)

LED対応

- 光エネルギーを蓄えて、消灯後15～20分程度、絵柄の一部がやわらかな光を発します。
- 自然光・蛍光灯・LED・ブラックライトに効果があります。
- ブラックライト照射中は、発光状態を保つことができます。

■特徴と使用上のご注意

- 蛍光灯・LEDとともに、白～青白い光の昼白色や昼光色の方がより有効に作用します。赤～黄色い光の電球色等では効率的に光らず、白熱電球には効果がありません。照明には様々な種類があり、光の種類によって十分な効果が得られない場合があります。あらかじめご了承ください。
 - 蓄光顔料は通常蛍光灯照射約5分で飽和状態になります。それ以上長く光を当てても効果は変わりません。光り方は、消灯直後は強く、徐々に弱くなります。周囲が暗いほど、強く、長く光って見えます。
 - 通常使用下での蓄光効果は半永久的ですが、次第に汚れたり劣化していきますので、5～10年位での張替えをおすすめします。加湿器等の水蒸気が常に当たる場所、湿度の高い場所での使用は避けてください。蓄光性能が低下する場合があります。
 - ブラックライトのご使用にあたっては照明の専門業者にご相談ください。
- ※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。




LV-3317
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑32↔46.3cm

防火種別 2-3 準不燃
蓄光 防かび

通常照明時：LV-3317



ブラックライト使用時：LV-3317



LV-3318
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑32↔46.3cm

防火種別 2-3 準不燃
蓄光 防かび



通常照明時：LV-3318



ブラックライト使用時：LV-3318



LV-3319 NEW



LV-3320 NEW

LV-3319・3320

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑64↔92.5cm

防かび

ⓘ 施工注意



LV-3320 巾なり92.5cm

壁：LV-3319



壁(柄)：LV-3320 壁(白)：LV-3112

壁：LV-3321



LV-3321 巾なり92cm



LV-3321

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔46cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび

壁：LV-3322



LV-3322 巾なり92.5cm



LV-3322

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓64↔92.5cm

防火種別 2-3

準不燃

通気性

透湿性

防かび

リフォームお奨め

❗ 施工注意

壁：LV-3323



LV-3323 巾なり92.5cm




LV-3323

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm

防かび



LV-3324 巾なり92cm



LV-3324

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔15.3cm

防かび

リフォームお奨め

壁(柄)：LV-3324 壁(無地)：LV-3128



LV-3325



LV-3326

LV-3325・3326

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 †32↔92cm

防火種別 2-3 **準不燃**
防かび
リフォームお奨め



LV-3326 巾なり92cm

壁(柄) : LV-3325 壁(無地) : LV-3106



ニッチ : LV-3326 周り : LV-3182



LV-3327



LV-3328

LV-3327・3328

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 †32↔92cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



壁：LV-3327

壁(腰上) : LV-3329 壁(腰下) : LV-3112



LV-3329



LV-3330

LV-3329・3330

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め

壁(左) : LV-3330

壁：LV-3331




LV-3331

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓10.7↔10.2cm

防かび



LV-3332

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓1.5↔1cm

防かび

壁(ピンク)：LV-3332 壁(白)：LV-3136



LV-3333



LV-3334

LV-3333・3334

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓1±0.5cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



壁：LV-3333

ナチュラル



LV-3335



LV-3336


LV-3335・3336

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 32↔92cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3336 巾なり92cm

壁：LV-3335



壁(柄)：LV-3336 壁(水色)：LV-3160 壁(白)：LV-3596

壁(腰上)：LV-3337 壁(腰下)：LV-3115 ポーダー：LV-3630



LV-3337

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔46cm

防かび

LV-3630



10.5cm

※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増になります。



LV-3338

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔23.1cm

防かび

壁：LV-3338



壁：LV-3340 天井：LV-3185



LV-3339



LV-3340

LV-3339・3340

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ↓32↔92.5cm

防かび



LV-3339 巾なり92.5cm



LV-3341 **NEW**



LV-3342 **NEW**

LV-3341・3342


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64↔92cm

防火種別 2-3 **準不燃**

トップコート **防かび**



LV-3342 巾なり92cm



壁：LV-3341



LV-3343



LV-3344

LV-3343・3344

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ※32↔30.8cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3344 巾なり92.5cm



壁：LV-3343



LV-3345



LV-3346

LV-3345・3346

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32→92.5cm

防かび



LV-3345 巾なり92.5cm

壁(柄) : LV-3346 壁(無地) : LV-3142

壁：LV-3347



LV-3347 巾なり92.5cm




LV-3347

防火種別 2-3 準不燃


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔92.5cm

防かび

リフォームお奨め



LV-3348 巾なり92.5cm




LV-3348

防火種別 2-3 準不燃


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔92.5cm

防かび

壁(柄)：LV-3348



LV-3349 NEW



LV-3350 NEW

LV-3349・3350

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)

巾92cm切売可 ↓64↔30.7cm


防かび



LV-3349 巾なり92cm



アクセント：LV-3350 壁(白)・天井：LV-3150



LV-3351 NEW



LV-3352 NEW

LV-3351・3352

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓64↔46cm

防かび



LV-3352 巾なり92cm

壁：LV-3351



壁(柄)：LV-3352 壁(無地)：LV-3136



LV-3353 NEW



LV-3354 NEW


LV-3353・3354

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ↓64↔23.1cm

防かび



LV-3354 巾なり92.5cm

壁：LV-3353

壁：LV-3355



LV-3355 NEW



LV-3356 NEW

LV-3355・3356

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↑64↔92cm

防かび




LV-3356 巾なり92cm

壁：LV-3356





LV-3357 NEW



LV-3358 NEW ⓘ

LV-3357・3358

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓64↔92.5cm

防かび



LV-3358 巾なり92.5cm

壁：LV-3357



壁：LV-3358

ⓘ 施工注意 LV-3358 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

クラシック



LV-3359



LV-3360 ⓘ

LV-3359・3360


1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ‡32↔92.5cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3360 巾なり92.5cm

壁(腰上)：LV-3359



壁：LV-3360

ⓘ **施工注意** LV-3360 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LV-3361



LV-3361



LV-3362



壁：LV-3362

LV-3361・3362

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ↓32↕92.5cm

防かび




LV-3362 巾なり92.5cm

壁：LV-3363



LV-3363



LV-3364




壁：LV-3364


LV-3363・3364

防火種別 2-3 **準不燃**

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓ 12.8↔6.6cm

防かび





LV-3365


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32→92.5cm

防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め



LV-3365 巾なり92.5cm


壁：LV-3365



LV-3366

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32→18.5cm

防火種別 2-3 準不燃
防かび



LV-3366 巾なり92.5cm




壁(柄)：LV-3366 壁(無地)：LV-3136

クラシック



LV-3367



LV-3368 

LV-3367・3368

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↔23.1cm
プリントリピート

防かび

リフォームお奨め

※エンボスリピートは合いませんのでお含みおきください。



LV-3368 巾なり92.5cm

壁：LV-3367




壁：LV-3368

 **施工注意** LV-3368 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LV-3369



LV-3369 ⓘ



LV-3370 ⓘ

LV-3369・3370

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 両30.8cm

防火種別 2-3 準不燃

トップコート 防かび

壁(柄)：LV-3370 壁(無地)：天井：LV-3113

ⓘ 施工注意 LV-3369・3370 濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

壁(柄) : LV-3371 壁(無地) : LV-3128



LV-3371

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔30.7cm

防かび

リフォームお奨め




LV-3372

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓31.5↔46.3cm

防かび

壁 : LV-3372



LV-3373



LV-3374

LV-3373・3374

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔46cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3374 巾なり92cm

壁：LV-3373



壁：LV-3374



LV-3375



LV-3376

LV-3375・3376

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↑32↔18.4cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



壁：LV-3375

壁(腰上)：LV-3377 ボーダー：LV-3638



LV-3377



LV-3378

LV-3377・3378

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓16→23.1cm

防かび



壁(腰上)：LV-3378 壁(腰下)：LV-3088 ボーダー：LV-3641

LV-3638



※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増になります。

LV-3641



※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増になります。



壁：LV-3379



LV-3379
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓31.5↔46.3cm



LV-3380
防火種別 2-3 準不燃
防かび




LV-3381
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓16.5↔23cm 無地貼可



LV-3382



LV-3383
防火種別 2-3 準不燃
防かび



LV-3384

1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓14↔13.3cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび

壁：LV-3384



LV-3385

1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↔6.6cm

❗ 施工注意



LV-3386

防火種別 2-3

準不燃

防かび



壁(柄)：LV-3385 壁(無地)：LV-3130



LV-3387 NEW



LV-3388

LV-3387・3388

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 †32↔92cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



LV-3387 巾なり92cm

壁：LV-3387



壁：LV-3388

壁：LV-3389



LV-3389



LV-3390

LV-3389・3390

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32→46.3cm
エンボスリピート

防火種別 2-3 準不燃

防かび

リフォームお奨め

壁：LV-3390

壁：LV-3391 天井：LV-3188




LV-3391

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔18.5cm

防かび



LV-3392


防火種別 2-3

準不燃


1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓16↔15.3cm

防かび

壁(柄)：LV-3392 壁(無地)：LV-3416



LV-3393



LV-3394

LV-3393・3394

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 32±92.5cm

防火種別 2-3 準不燃
防かび
リフォームお奨め

壁：LV-3393



壁(柄)：LV-3394 壁(無地)：LV-3082



LV-3395

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび



LV-3396

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔92cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび

壁：LV-3395



壁(柄)：LV-3396 壁(無地)：LV-3099



床の間：LV-3400 周り：LV-3398 天井：LV-3195



LV-3397
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔30.7cm



LV-3398
防火種別 2-3 準不燃
防かび



LV-3399
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔23.1cm



LV-3400
防火種別 2-3 準不燃
防かび

壁(グレー) : LV-3402 壁(ページュ) : LV-3401



壁 : LV-3403



LV-3401

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可




LV-3402


防火種別 2-3

準不燃

防かび




LV-3403



LV-3404



LV-3405



LV-3406

LV-3403~3406

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32→46.3cm


防火種別 2-3

準不燃


防かび




LV-3407



LV-3410



LV-3408



LV-3411



LV-3409



LV-3412

LV-3407~3412

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↑31↔46cm

防火種別 2-3

準不燃

防かび

壁(ベージュ)：LV-3407 壁(オレンジ)：LV-3409



アクセント：LV-3412



LV-3413



LV-3414



LV-3416



LV-3415



LV-3417

LV-3413~3417

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可


防火種別 2-3 準不燃

トップコート 防かび



壁(緑) : LV-3417 壁(ベージュ) : LV-3413 天井 : LV-3403

壁(左) : LV-3418 壁(右) : LV-3415




LV-3418

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓21.5↔46.3cm
プリントリピート

防かび

リフォームお奨め



LV-3419


防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm

防かび

リフォームお奨め

壁 : LV-3419




LV-3420

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓16↔13.1cm

防火種別 2-3


準不燃

防かび



LV-3421 **NEW**

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔46cm



LV-3422 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃

防かび

リフォームお奨め



天井：LV-3420 壁：LV-3403



天井：LV-3421 壁：LV-3406



天井：LV-3422 壁：LV-3414





LV-3423

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓62↔184cm
ステップ柄合わせ

防かび



LV-3424 NEW

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓62↔92cm
目地間隔46cm/目地巾0.7cm 杉証目(目地あり)

防かび

! 施工注意



LV-3425 NEW

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓124↔92cm
目地間隔46cm/目地巾0.7cm 杉板目(目地あり)

防かび



天井：LV-3423 壁：LV-3407



天井：LV-3424 壁：LV-3413



天井：LV-3425 壁：LV-3414

! 施工注意 LV-3424 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。

miffy wallpaper

Dick Bruna

ディック・ブルーナ

1927年、オランダ・ユトレヒト生まれ。

絵本作家・グラフィックデザイナーとして世界的に活躍。

その暖かみのある手描きの線、鮮やかな色使い、観る者の想像力に訴えるシンプルで大胆な構成の作品で、世界中の子供から大人まで幅広く愛されている。

約60年にわたる創作活動期間を経て、120作を超える絵本を刊行。

全世界で50カ国語以上に翻訳され、8500万部以上のロングセラーとなる。



Photo: F. André de la Porte

壁: LV-3426





壁：LV-3427

フラワーガーデン



LV-3426 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)

巾92cm切売可 ↓32↔46cm

防かび



LV-3426 巾なり92cm

フラワーキャット



LV-3427 **NEW**


防火種別 2-3

準不燃


1,000円/m (1,090円/m²)

巾92cm切売可 ↓32↔46cm

防かび




LV-3427 巾なり92cm




壁：LV-3428



スクエアタイル



LV-3428 **NEW** 防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓ 64↔92.5cm 防かび
タイル寸法 ↓ 8.9↔9cm / 目地巾0.2cm




LV-3428 巾なり92.5cm

チェックミッフィー



LV-3429 防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓ 32↔30.8cm 防かび



LV-3429 巾なり92.5cm





壁(柄) : LV-3431 壁(無地) : LV-3117 天井 : LV-3116

レタリング



LV-3430 **NEW**

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)


巾92.5cm切売可 ↓ 32→46.3cm

防かび

❗ 施工注意

LV-3430 巾なり92.5cm

かくれんぼミッフィー



LV-3431

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ↓ 32→46.3cm

防かび

❗ 施工注意

❗ 施工注意 LV-3430・3431 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意ください。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



壁：LV-3432

サイクリング




LV-3432

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔46cm

防かび



LV-3432 巾なり92cm

そらとり




LV-3433

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↕92cm

防かび



LV-3438 巾なり92cm

壁(柄) : LV-3433 壁(無地) : LV-3438



くも




LV-3434

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↕92.5cm

防かび



LV-3434 巾なり92.5cm

壁(柄) : LV-3434 壁(無地) : 天井 : LV-3136



ほし



LV-3435

防火種別 2-3


準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)

巾92.5cm切売可 ↓32↔30.8cm

防かび

🔧 施工注意



LV-3435 巾なり92.5cm



壁：LV-3435



🔧 施工注意 LV-3435 商品厚が薄くフラットなため、下地処理をより丁寧に、糊だまりやパテ色にもご注意願います。但し、下地の状況によっては下地の凹凸を完全に抑えることは困難です。あらかじめご了承ください。



壁：LV-3436

ドット



LV-3436 **NEW**

防火種別 2-3


準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓ 64→92cm


防かび




LV-3436 巾なり92cm




LV-3437 **NEW**



LV-3439 **NEW**



LV-3438 **NEW**



LV-3440 **NEW**

LV-3437~3440

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防かび

耐クラックー撥水トップコート・表面強化ー

1. 壁紙のストレッチ性が下地のひび割れをカバー

- 特殊配合により、壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。軽微なひび割れをカバーします。

2. 撥水トップコートで仕上がりキレイ

- 撥水トップコートで、一般ビニル壁紙に比べ汚れが付きにくくなっています。
- 表面が滑らかなため、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。


3. 表面が強く、キズがつきにくい

- 強化配合した塩ビ樹脂を使用していますので、表面が硬くて丈夫。
- 引っかきや摩擦によるキズがつきにくく、きれいな室内環境が保てます。


おすすめ
使用場所

- ▶ 場所や空間を問わずあらゆる物件に
- ▶ 軽量のため特に広い面積の施工に

■ 耐クラック性・引っ張り試験結果




■ 耐キズ性能 (引っかきキズ)




■ 使用上のご注意

- 撥水トップコートにより一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。表面のコート層が汚れ防止フィルムのような完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっており、時間の経過と共に壁紙内部に汚れが浸透してしまうためです。汚れ落ち性能を重視する場合は汚れ防止壁紙をご使用ください。
- キズに強い特長がありますが、引っかきなどのキズによる破損が発生しないことを保証するものではありません。また、破損が生じない場合でも、引っかきなどにより表面にツヤ差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LV-3441 NEW



LV-3443 NEW



LV-3442 NEW



LV-3444 NEW

LV-3441~3444

1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓29.5→31cm 無地貼可

防火種別 2-3 準不燃


耐クラック トップコート
表面強化 抗菌
防かび



LV-3445 NEW



LV-3448 NEW




LV-3446 NEW



LV-3449 NEW



LV-3447 NEW



LV-3450 NEW

LV-3445~3450
1,000円/m²(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓29⇄46.3cm

防火種別 2-3	準不燃
耐クラック	トップコート
表面強化	抗菌
	防かび

壁(白) : LV-3441 壁(グレー) : LV-3444



壁(左) : LV-3445 壁(右) : LV-3447

耐クラック

耐クラック



壁：LV-3451



壁：LV-3452



壁：LV-3453



LV-3451 **NEW**

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ‡35⇄92.5cm


- 防火種別 2-3 準不燃
- | | |
|-------|--------|
| 耐クラック | トップコート |
| 表面強化 | 抗菌 |
| | 防かび |



LV-3452 **NEW**

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ‡32⇄30.7cm 無地貼可

- 防火種別 2-3 準不燃
- | | |
|-------|--------|
| 耐クラック | トップコート |
| 表面強化 | 抗菌 |
| | 防かび |



LV-3453 **NEW**

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ‡30⇄46.3cm 無地貼可

- 防火種別 2-3 準不燃
- | | |
|-------|--------|
| 耐クラック | トップコート |
| 表面強化 | 抗菌 |
| | 防かび |






壁：LV-3454



壁：LV-3455




壁：LV-3456




LV-3454 **NEW**
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

耐火種別 2-3	準不燃
耐クラック	トップコート
表面強化	抗菌
	防かび



LV-3455 **NEW**
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

耐火種別 2-3	準不燃
耐クラック	トップコート
表面強化	抗菌
	防かび
リフォームお奨め	



LV-3456 **NEW**
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓ 35→46cm
レンガ寸法 ↓ 5→13~15.5cm

耐火種別 2-3	準不燃
耐クラック	トップコート
表面強化	抗菌
	防かび
リフォームお奨め	



壁(白) : LV-3457 壁(グレー) : LV-3460




LV-3457 **NEW**
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3458 **NEW**
防火種別 2-3 準不燃
耐クラック トップコート
表面強化 抗 菌
防かび




LV-3459 **NEW**
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3460 **NEW**
防火種別 2-3 準不燃
耐クラック トップコート
表面強化 抗 菌
防かび
リフォームお奨め

耐クラック



LV-3461 **NEW**
防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可
耐クラック トップコート
表面強化 抗菌
防かび




LV-3462 **NEW**
防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可
耐クラック トップコート
表面強化 抗菌
防かび

壁：LV-3461



LV-3463 **NEW**
防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可
耐クラック トップコート
表面強化 抗菌
防かび



LV-3464 **NEW**
防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可
耐クラック トップコート
表面強化 抗菌
防かび

壁：LV-3464



タフクリーン

1. 表面が強く、キズがつきにくい

- 強化配合した塩ビ樹脂を使用していますので、表面が硬くて丈夫！
- 引っかきや摩擦によるキズがつきにくく、きれいな室内環境を保つことができます。


2. 汚れに強く、お手入れらくらく

- 表面にクリーンコート(汚れに強い樹脂)をコーティングしていますので防汚性能に優れています。
- 飲食物や水廻りの汚れなど、様々な汚れを拭き取ることができます。

3. 仕上がりがキレイ

- 施工時の糊も拭き取りやすいため、仕上がりがキレイです。

■ 耐キズ性能 (引っかきキズ)



一般ビニル壁紙
表面が破けて裏打ち紙が見える
(1～2級相当)

タフクリーン

若干キズがつく程度
(4～5級相当)


<試験方法>

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。学振型摩擦試験機にステンレス製ツメを取り付け、200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価。

<判定基準>「4級以上を表面強化とする」

5級: 一見視で特に変化が見られない
4級: 多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級: 表面層の破れが明確に見える
2級: 表面が破けて紙等の裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級: 表面が破けて紙等の裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

■ 耐キズ性能 (コーナー摩擦キズ)



一般ビニル壁紙
裏打ち紙まで達するキズが発生
(1～2級相当)

タフクリーン

ほとんど変化なし
(4～5級相当)

<試験方法>

自社試験。学振型試験機に電気コードを取り付け、コーナー材に貼った壁紙に500gの荷重で200往復したときの表面の傷つき具合を評価。


<判定基準>

5級: 変化なし
4級: わずかに傷あり
3級: 明らかな傷あり、裏打ち紙まで未達
2級: 傷あり、一部が裏打ち紙まで達する
1級: 全体に裏打ち紙まで達する傷あり


おすすめ 使用場所

- 日常的にキズや汚れがつきやすい玄関・廊下・LDK
- 飲食物や水汚れがつきやすいキッチン・トイレ・水廻り

■ 壁紙の構造 (イメージ図)



■ 撥水性能



一般ビニル壁紙

タフクリーン

水汚れが全体に広がる

水汚れをはじく

■ 汚れ拭き取り性能

様々な汚れに対して、汚れ防止壁紙に近い高い汚れ拭き取り性能を発揮します。

汚染物質	拭き取り剤	汚れ防止壁紙	タフクリーン (クリーンコート)	トップコート壁紙	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	◎～○	△	△～×
しょうゆ	水	◎	◎～○	○	△～×
水性ペン	中性洗剤	◎～○	◎～○	○	△～×
クレヨン	中性洗剤	◎～○	○～△	△	×

<試験方法>

壁紙表面に汚染物を附着し、24時間後に拭き取り剤で拭き取り、判定基準に従って目視で判定。

<判定基準>

◎: 汚れが残らない
○: ほとんど汚れが残らない
△: やや汚れが残る
×: かなり汚れが残る
××: 汚れが濃く残る

■ 使用上のご注意

- キズに強い特長がありますが、引っかきなどのキズによる破損が発生しないことを保証するものではありません。また、破損が生じない場合でも、引っかきなどにより表面にツヤ差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、表面のコーティングは、汚れ防止フィルムのように完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっているため、時間の経過と共に壁紙内部に汚れが浸透する可能性があります。汚れ落ち性能を重視する場合は、フィルム加工された汚れ防止壁紙をおすすめします。
- 飲食物や調味料などの水汚れは、乾く前に直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。
- 汚れの種類や放置時間によって除去できない場合があります。

※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



壁(茶)：LV-3468 壁(白)・天井：LV-3467



LV-3465



LV-3466



LV-3467



LV-3468

LV-3465~3468

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓39.5↔30.7cm


❗ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化

防かび

リフォームお奨め



LV-3469

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓34↔46.5cm

❗ 施工注意




LV-3470

防火種別 2-3 準不燃


クリーンコート 表面強化

防かび


壁・天井：LV-3472



LV-3471




LV-3474




LV-3472



LV-3475



LV-3473



LV-3476



壁：LV-3482 天井：LV-3477

LV-3471~3473

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化

防かび

LV-3474~3476

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓ 30.5→46cm
エンボスリピート


❗ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃


クリーンコート 表面強化

防かび


リフォームお奨め



LV-3477



LV-3480



LV-3478



LV-3481



LV-3479



LV-3482

LV-3477~3482

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化

防かび



壁・天井：LV-3478



LV-3483

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

ⓘ 施工注意



LV-3484


防火種別 2-3

準不燃

クリーンコート

表面強化


防かび



LV-3485

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

ⓘ 施工注意



LV-3486

防火種別 2-3

準不燃

クリーンコート

表面強化

防かび




壁(茶) : LV-3486 壁(白) : LV-3472

壁(グレー) : LV-3491 壁(白)・天井 : LV-3472




LV-3487



LV-3491



LV-3488



LV-3492



LV-3489



LV-3493



LV-3490



LV-3494



壁(黒) : LV-3494 壁(白) : LV-3471

LV-3487~3494

1,000円/m²(1,090円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化

防かび

リフォームお奨め

消臭+汚れ防止

1. 汚れを防いで、お掃除らくらく

- 壁紙の表面に消臭剤入りのPP(ポリプロピレン)フィルムをラミネートしています。
- PPフィルムは水汚れに特に強い特長がありますので、洗面・水廻りに最適です。

2. 生活悪臭を消臭

- トイレ、生ゴミ、ペット、タバコなど様々な悪臭を消臭します。
- シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

3. 抗菌効果で清潔・快適

- 壁紙表面のPPフィルムは抗菌効果に優れているため清潔な環境づくりに最適です。

■ 耐汚染性・耐薬品性


消臭+汚れ防止壁紙は、耐汚染性はもちろん、耐薬品性にも優れています。一般ビニル壁紙には様々なタイプがあり性能が安定しませんが、汚れ防止は表面にフィルム層があるため、汚れや薬品が染み込みにくく、バラツキのない安定した品質を保ちます。

汚染物質	消臭+汚れ防止 (PPフィルム)	一般ビニル 壁紙	薬品名	消臭+汚れ防止 (PPフィルム)	一般ビニル 壁紙
コーヒー	◎	△～×	次亜塩素酸ナトリウム (6%)	◎	◎～○
しょうゆ	◎	△～×	エタノール (95vol%)	◎	◎～○
水性ペン	◎	△～×	過酸化水素水 (3.5w/v%)	◎	◎～○
クレヨン	○	×	塩化ベンザルコニウム液 (10%)	◎	◎～○
血液	◎	×	クレゾール石鹼液 (3%)	◎	○～△

<試験方法>

耐汚染性…壁紙工業会「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。汚染物質は規定4物質に「血液」を追加。
耐薬品性…JIS K 6902Bに準拠。薬品は任意選定。

■ 消臭性能




アンモニア…汗、トイレ、ペット、生ゴミの臭い アセトアルデヒド…タバコの臭いの代表物質

※データは実測値であり、保証値ではありません。

おすすめ 使用場所

- 水汚れや臭いが気になる洗面廻り・トイレ
- 飲食物の汚れや臭いが気になるLDK・飲食店舗
- 消毒用の薬品などを使う医療・福祉施設

■ 壁紙の構造 (イメージ図)



■ 使用上のご注意

- フィルムラミネート品のため、一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。
- フィルムのツヤがあるため、天井への使用は光の加減で下地が目立ちやすく、不向きです。
- 汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。汚れの種類や放置時間によっては除去できない場合があります。
- 消臭機能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。効果は環境によって異なりますが、5～10年間程度とお考えください。美観維持のためにも5～10年位での張替えをおすすめします。(消臭機能は、「エアリフレ」タイプとは異なります。)

※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

❗ 施工上のご注意

低温時は室内を暖めて

- 室内を暖かくすることがきれいな仕上げのポイントです。5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、施工効率下がります。

モルタル下地にはシーラー処理を

- アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行ないましょう。特に低温時にはフクレがおきやすくなります。

接着剤と養生・オープンタイム

- 下地との接着強度アップのためボンド配合の接着剤(6～7割希釈)をご使用ください。
- 接着剤塗布後、20～30分程度うませ時間をとってください。冬季時には後伸びによるフクレを防ぐため少し長めにとりましょう。
- 表面のフィルムが折れないようにすることがきれいに仕上げるポイントです。接着剤塗布後は、大ききたたみ、上積は避けてください。

なで付け注意

- 特に、モルタル下地ではプラスチック製のヘラを使用し、ていねいに繰り返しエア抜きを行なってください。

糊の拭き残し

- 糊残りがなく、きれいに拭き取ることがきれいな仕上げのポイントです。付着した場合は、きれいな水を使用し濡れスポンジ等でていねいに拭き取り、更にきれいなタオル等で乾拭きしましょう。汚れたスポンジでは糊を拭き取らずに逆に伸ばしてしまうこととなりますので注意が必要です。

下地コーナー材は穴あきタイプを

- 下地コーナー材は、穴あきタイプが有効です。穴あきタイプ以外では接着剤が乾燥せず、壁紙が浮いたり、カビ発生の原因となる場合があります。ただし、穴あきタイプをご使用の場合でも使用環境や施工状況によっては、壁紙の浮きやカビが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。



LV-3495

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可


❗ 施工注意



LV-3496

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止	消臭
抗菌	防かび



LV-3497

1,000円/m(1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓29.5→31cm 無地貼可

❗ 施工注意



LV-3498

防火種別 2-3 準不燃


汚れ防止	消臭
抗菌	防かび

リフォームお奨め




壁：LV-3497

消臭＋汚れ防止



LV-3499



LV-3502 NEW



LV-3504 NEW




LV-3500 NEW



LV-3501 NEW



LV-3503 NEW



LV-3505 NEW

LV-3499~3501

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

防火種別 2-3

準不燃

汚れ防止

消臭

抗菌

防かび

LV-3502~3505

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

防火種別 2-3

準不燃

汚れ防止

消臭

抗菌

防かび


壁：lv-3503 天井：lv-3112



壁(グレー)：lv-3501 壁(白)・天井：lv-3128



消臭＋
汚れ防止



壁(青)：lv-3505 壁(白)・天井：lv-3112



壁：LV-3507



LV-3506



LV-3507



LV-3508

LV-3506～3508

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔23.1cm


⚠ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 消臭

抗菌 防かび

リフォームお奨め



LV-3509

1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓29.5↔46.5cm

⚠ 施工注意



LV-3510

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 消臭


抗菌 防かび



LV-3511
 防火種別 2-3 準不燃
 1,000円/m(1,090円/m²)
 巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm
 汚れ防止 消臭
 抗菌 防かび
 ！ 施工注意



LV-3512
 防火種別 2-3 準不燃
 1,000円/m(1,090円/m²)
 巾92.5cm切売可 ↓32↔18.5cm
 汚れ防止 消臭
 抗菌 防かび
 リフォームお奨め
 ！ 施工注意



LV-3513
 防火種別 2-3 準不燃
 1,000円/m(1,090円/m²)
 巾92.5cm切売可 ↓21↔30.8cm
 汚れ防止 消臭
 抗菌 防かび
 ！ 施工注意



LV-3514
 防火種別 2-3 準不燃
 1,000円/m(1,090円/m²)
 巾92cm切売可 ↓8↔15.3cm
 汚れ防止 消臭
 抗菌 防かび
 ！ 施工注意

壁(手前)：LV-3511 壁(奥)・天井：LV-3193



壁：LV-3512



LV-3515

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓16↔30.8cm 無地貼可


❗ 施工注意



LV-3516

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 消臭
抗菌 防かび



LV-3517

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意



LV-3518

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 消臭
抗菌 防かび
リフォームお奨め



LV-3519

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意



LV-3520

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 消臭
抗菌 防かび
リフォームお奨め



壁(白) : LV-3523 壁(緑) : LV-3526 天井 : LV-3576



LV-3521

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意



LV-3522

防火種別 2-3 準不燃


汚れ防止 消臭
抗菌 防かび
リフォームお奨め



LV-3523




LV-3524




LV-3525




LV-3526




LV-3527



LV-3528



LV-3529



LV-3530

LV-3523~3530

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

ⓘ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃


汚れ防止	消臭
抗菌	防かび



LV-3531



LV-3533



LV-3532



LV-3534

LV-3531～3534

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止	消臭
抗菌	防かび

壁(白)：LV-3531 壁(ピンク)：LV-3532 天井：LV-3595



LV-3535

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓2.3↔3.9cm

❗ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 消臭
抗菌 防かび

壁：LV-3535 天井：LV-3595



LV-3536

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓12.8↔18.4cm
エンボスリビート

❗ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 消臭
抗菌 防かび

壁：LV-3536





LV-3537

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意



LV-3538

防火種別 2-3 準不燃


汚れ防止 消臭
抗菌 防かび



LV-3539

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑32↔30.8cm

❗ 施工注意



LV-3540

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 消臭
抗菌 防かび

壁：LV-3537



壁：LV-3540 天井：LV-3576



壁(柄)：LV-3544 壁(無地)・天井：LV-3569



LV-3541

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↔30.7cm

❗ 施工注意



LV-3542

防火種別 2-3 準不燃


汚れ防止	消臭
抗菌	防かび



LV-3543

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↔18.5cm

❗ 施工注意



LV-3544

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止	消臭
抗菌	防かび



LV-3545

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓31↔46cm

❗ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃


汚れ防止 消臭
抗菌 防かび



LV-3546

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔92.5cm

❗ 施工注意



LV-3547

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 消臭
抗菌 防かび



壁：LV-3545



壁(腰上)：LV-3547



LV-3548

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔46cm

❗ 施工注意

汚れ防止 消臭
抗菌 防かび



LV-3549

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔92cm

❗ 施工注意



LV-3550

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔92cm

❗ 施工注意

汚れ防止 消臭
抗菌 防かび



LV-3548 巾なり92cm



LV-3549 巾なり92cm



LV-3550 巾なり92cm



壁(柄)：LV-3548 壁(無地)：LV-3523



壁：LV-3549



壁：LV-3551



壁：LV-3552



壁：LV-3553



LV-3551

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑32↔46.3cm

ⓘ 施工注意



LV-3552

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止	消臭
抗菌	防かび



LV-3553

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑32↔46.3cm

ⓘ 施工注意

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止	消臭
抗菌	防かび



壁：LV-3555



壁：LV-3557



LV-3554

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 32×46cm エンボスリピート

❗ 施工注意



LV-3555

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止	消臭
抗菌	防かび



LV-3556

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 32×30.7cm

❗ 施工注意



LV-3557


防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止	消臭
抗菌	防かび

消臭 air*refre

1. 光触媒と消臭剤のハイブリッド

- 太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光触媒反応と消臭剤により悪臭を消臭し、光のない夜間は消臭剤で悪臭を消臭します。このハイブリッド効果により一日中消臭効果を発揮します。



2. サイクル消臭で長期間消臭


- 光触媒による消臭性能は、長期間持続します。

3. 清潔で快適

- 抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。

■ 消臭性能

それぞれの悪臭に対して、**高い消臭効果**が確認できます。



— 空ブラック
— エアリフレ


<試験方法>

蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ各悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。比較対象として、サンプルを入れず空(グラフ中は空ブラックと表示)で悪臭成分を測定。

※データは実測値であり、保証値ではありません。

■ サイクル消臭性能


サイクル消臭試験は、消臭試験を繰り返し、消臭性能がどれくらい持続するかを確認する試験です。消臭壁紙は消臭試験を繰り返しても性能を持続していることが確認できます。




おすすめ 使用場所

- ▶ 臭いが気になるトイレ・水廻り
- ▶ 生活悪臭が気になるLDK・ペット住宅

■ 壁紙の構造 (イメージ図)



■ 消臭の仕組み (イメージ図)



1. 光触媒と消臭剤のハイブリッド

光触媒は、光(太陽光や蛍光灯など)のある環境でしか消臭効果を発揮しません。そこで、エアリフレは光触媒と消臭剤をハイブリッドしました。このハイブリッドにより、太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光触媒反応と消臭剤により悪臭を消臭し、光のない夜間は消臭剤で悪臭を消臭します。よって、1日中消臭効果を発揮します。

2. サイクル消臭

光触媒効果で、①～③のサイクルを長期間持続します。

■ 使用上のご注意

- 消臭機能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。臭いの感じ方には個人差があり、効果は環境によって異なります。
- 光触媒による消臭機能の持続性は理論的には半永久的ですが、汚れの付着等により効果が低減する可能性があります。
- 時々ハタキをかけたり、電気掃除機などでホコリを吸い取るなどのメンテナンスを行ないながら、美観維持のために5～10年位での張替えをおすすめします。

※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LV-3558




LV-3559

LV-3558・3559

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑32↔46.3cm

防火種別 2-3 準不燃
消臭 抗菌 防かび



LV-3559 巾なり92.5cm

壁：LV-3558



壁：LV-3559



LV-3560



LV-3561

LV-3560・3561

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔30.7cm


防火種別 2-3

準不燃

消臭

抗菌

防かび



LV-3561 巾なり92cm



壁：LV-3560



壁(柄)：LV-3562 壁(無地)・天井：LV-3576



壁：LV-3564



LV-3562

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32→9.2cm

消臭

抗菌

防かび



LV-3563

防火種別 2-3


準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓16→11.5cm

消臭

抗菌

防かび



LV-3564

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32→46cm

消臭

抗菌

防かび

壁：LV-3565



LV-3565

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔46cm

消臭 抗菌

防かび

リフォームお奨め



LV-3566

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓21.5↔46.3cm

消臭 抗菌

防かび



LV-3566 巾なり92.5cm



壁：LV-3566



LV-3567
防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔46cm
消臭 抗菌
防かび
リフォームお奨め



LV-3568
防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↔46cm
消臭 抗菌
防かび
リフォームお奨め



LV-3569
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓31.5↔46cm エンボスリピート 無地貼可



LV-3570
防火種別 2-3 準不燃
消臭 抗菌
防かび
リフォームお奨め




壁：LV-3567




壁：LV-3568



壁：LV-3569



LV-3571



LV-3572



LV-3573

LV-3571~3573

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可


防火種別 2-3

準不燃

消臭


抗菌

防かび



LV-3574

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↑30.5↔46.3cm



LV-3575

防火種別 2-3

準不燃

消臭

抗菌

防かび

壁：LV-3573



壁：LV-3575



壁(グレー) : LV-3580 壁(白)・天井 : LV-3576




LV-3576



LV-3577



LV-3579



LV-3578



LV-3580

LV-3576~3580

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可


防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌 防かび


壁(白)・天井：LV-3581 壁(オレンジ)：LV-3582



LV-3581



LV-3582



LV-3583



LV-3584

LV-3581~3584
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃
消臭 抗菌
防かび



LV-3585



LV-3586

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃
消臭 抗菌
防かび

壁(白)：LV-3585 壁(緑)：LV-3489



LV-3587

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓21.5↔13.1cm

防火種別 2-3 準不燃


消臭 抗菌

防かび

リフォームお奨め



LV-3588



LV-3589

LV-3588・3589

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓21.5↔23cm

防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌

防かび

リフォームお奨め

壁：LV-3587



壁：LV-3589



LV-3590

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓32↔46.3cm プリントリピート 無地貼可



LV-3591

防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌

防かび

リフォームお奨め



LV-3592

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3593

防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌

防かび

リフォームお奨め



壁(腰上) : LV-3591 壁(腰下) : LV-3050

消臭 air*refre ー 通気性タイプ ー

1. 消臭機能に加えて湿度のコントロールも

- 通気性・透湿性のある消臭壁紙です。石膏ボードなどの吸湿性のある下地へ施工することで、湿気を吸収・放出します。


2. 調湿ボード下地で、さらに調湿効果アップ

- 吸湿性の高い調湿石膏ボードに施工することで、調湿効果を最大限に発揮します。また、床面と同じく、広い面積がある天井は、家具にも隠れないため効率的に効果を発揮します。

おすすめ使用場所

- ▶ 湿気がこもりやすく、陽あたりの悪い寝室・クローゼット・北側の部屋
- ▶ 湿気が発生しやすいLDK ▶ 家具などに隠れず面積が大きい天井

■ 壁紙の構造 (イメージ図)



■ 吸放湿性

(6畳間の天井へ施工した場合)

壁紙と下地の組合せによる、**6畳間の天井のみ**に施工した場合の吸湿量比較です。一般ビニル壁紙は湿気をほとんど通さないで、調湿ボードに施工しても効果はありませんが、通気性壁紙は、普通石膏ボードはもちろん、調湿ボードへの施工で効果を最大限に発揮します。

(6畳間の壁・天井の両方に使用した場合の吸湿量比較は、215ページをご参照ください。)

一般ビニル壁紙+普通石膏ボード

コップ 1 杯分



エアリフレ通気性+普通石膏ボード

コップ 2.5 杯分



エアリフレ通気性+調湿石膏ボード

コップ 5.5 杯分



※吸湿量は㎡当たりの吸湿量からの理論値であり、保証値ではありません。

■ 使用上のご注意

- 下地との組合せにより吸放湿効果が得られます。壁紙単体での吸放湿効果は期待できません。また、効果は環境や気候などの条件によって異なります。
- 一般ビニル壁紙に比べ水汚れを吸い込みやすい特性があります。水廻りなど頻繁に水や汚れがかかる場所には適しません。

※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



天井：LV-3595 壁：LV-3576



LV-3594

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/㎡(1,090円/㎡)
巾92cm切売可 ↓21.5↔46cm
無地貼可

❗ 施工注意

消臭

通気性

透湿性

抗菌

防かび

リフォームお奨め



LV-3595

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/㎡(1,090円/㎡)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

消臭


通気性

透湿性

抗菌

防かび

リフォームお奨め



LV-3596

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/㎡(1,090円/㎡)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

消臭

通気性

透湿性

抗菌

防かび

リフォームお奨め



LV-3597

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/㎡(1,090円/㎡)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

消臭


通気性

透湿性

抗菌

防かび

リフォームお奨め



LV-3598

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/㎡(1,090円/㎡)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

消臭

通気性

透湿性

抗菌

防かび

リフォームお奨め



LV-3599

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/㎡(1,090円/㎡)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

消臭

通気性

透湿性

抗菌

防かび

リフォームお奨め

通気性


1. 下地との組み合わせで調湿効果を発揮
2. 調湿ボード下地で、さらに調湿効果アップ
3. 天井には特に効果的

おすすめ 使用場所

- 湿気がこもりやすく、陽あたりの悪い寝室・クローゼット・北側の部屋
- 湿気が発生しやすいLDK
- 家具などに隠れず面積が大きい天井

■ 壁紙の構造（イメージ図）


通気性・透湿性があるため、石膏ボードなどの吸湿性のある下地へ施工することで、湿気を吸収・放出します。



※調湿石膏ボードに施工すると、より大きな効果が期待できます。

■ 吸放湿性

（6畳間の壁・天井へ使用した場合）



※吸湿量は㎡当たりの吸湿量からの理論値であり、保証値ではありません。

■ 使用上のご注意

- 下地との組合せにより吸放湿効果が得られます。壁紙単体での吸放湿効果は期待できません。また、効果は環境や気候などの条件によって異なります。
- 一般ビニル壁紙に比べ水汚れを吸い込みやすい特性があります。水廻りなど頻繁に水や汚れがかかる場所には適しません。

※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



壁：LV-3602



LV-3600

1,000円/㎡(1,090円/㎡)
巾92cm切売可 ↓32↔46cm

⚠ 施工注意

防火種別 2-3

準不燃

通気性 透湿性

防かび

リフォームお奨め



LV-3602

1,000円/㎡(1,090円/㎡)
巾92cm切売可

⚠ 施工注意

防火種別 2-3

準不燃

通気性 透湿性

防かび

リフォームお奨め



LV-3601

1,000円/㎡(1,090円/㎡)
巾92cm切売可

⚠ 施工注意


防火種別 2-3

準不燃

通気性 透湿性

防かび

リフォームお奨め



LV-3603

1,000円/㎡(1,090円/㎡)
巾92cm切売可 ↓32↔92cm

⚠ 施工注意


防火種別 2-3

準不燃

通気性 透湿性

防かび

リフォームお奨め



LV-3604

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

通気性 透湿性

防かび

❗ 施工注意

リフォームお奨め



LV-3605



LV-3606

LV-3605・3606

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

通気性 透湿性

防かび

❗ 施工注意

リフォームお奨め



壁(白)・天井：LV-3605 壁(青)：LV-3606

吸放湿


湿度の変化に応じて湿気を吸収・放出

- 湿気を吸収・放出する効果のある吸水性ポリマーを塩ビ樹脂に配合した壁紙です。
- 湿度の変化に応じて調湿しますので室内を快適に保つ効果があります。

おすすめ 使用場所

- ▶ 湿気がこもりやすく、陽あたりの悪い寝室・クローゼット・北側の部屋
- ▶ 湿気が発生しやすいLDK
- ▶ 家具などに隠れず面積が大きい天井

■ 壁紙の構造 (イメージ図)



■ 吸放湿性

(6畳間の壁・天井へ使用した場合)

一般ビニル壁紙
+ 普通石膏ボード …… コップ 3 杯分



吸放湿壁紙
+ 普通石膏ボード …… コップ 6 杯分



※吸湿量は㎡当たりの吸湿量からの理論値であり、保証値ではありません。

■ 使用上のご注意

- 空気や湿気をほとんど通しませんので、調湿石膏ボードへ施工しても吸放湿効果の劇的な向上は期待できません。普通石膏ボードへの施工をおすすめします。また、効果は環境や気候などの条件によっても変わります。
- 吸湿性があるため、一般ビニル壁紙に比べて水汚れも吸い込みやすい特性があります。水廻りなど頻繁に水や汚れがかかる場所には適しません。

※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



壁：LV-3612



LV-3607

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾93cm切売可 ↓ 30.5→46.5cm
エンボスリピート 無地貼可

吸放湿 防かび

リフォームお奨め



LV-3608

防火種別 2-3 準不燃

1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可

吸放湿 防かび


リフォームお奨め



LV-3609
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92.5cm切売可 ↓29.5↔46.3cm



LV-3610
防火種別 2-3 準不燃
吸放湿 防かび



LV-3611
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可



LV-3612
防火種別 2-3 準不燃
吸放湿 防かび



壁：LV-3611

吸放湿

抗ウイルス壁紙 ウィルスアーマー

1. 壁紙表面のコート層がウイルス数を減少

- 壁紙表面には抗ウイルス剤コーティング層があり、壁紙に付着したウイルスに反応。ウイルス表層のタンパク質を変質させ、ウイルス数を減少させます。


2. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

- 壁紙表面には抗菌剤もコーティングされていますので、壁紙に付着した細菌の繁殖抑制にも効果があります。清潔な環境づくりに最適です。


おすすめ
使用場所

▶ リビング ▶ プライベートルーム
▶ 子供部屋 ▶ 洗面所 ▶ 玄関・階段 など

■ 壁紙の構造 (イメージ図)



■ 抗ウイルス性能試験結果



<試験機関>
(一財) ニッセケン品質評価センター

<試験方法>
ISO 21702法

<試験ウイルス>
ウイルスA (エンベロープなし)

※薬機法 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律) の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスAと記載しています。

※PFUとはPlaque-forming unitの略で、プラーク法により測定したウイルス数の指標です。

※データは実測値であり、保証値ではありません。



有機系抗ウイルス剤・コーティング
表面層
JP0612834X0001G

ウィルスアーマーはSIAA登録品です。
製品上の特定のウイルスの数を減少
させます。

SIAAマークは、ISO 21702法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全基準に適合しています。

■ 使用薬剤の安全性

項目	薬剤のデータ
急性経口毒性	> 2,000mg/kg
皮膚一次刺激性	刺激性なし
変異原性	陰性
皮膚感作性	陰性

■ 抗菌性能試験結果

抗菌壁紙は、試験後の生菌数が「0.63未満」の性能を有しています。

試験菌	試験開始時の生菌数 (個/cm²)	試験後の生菌数 (個/cm²)
大腸菌	$6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$	0.63 未満
黄色ブドウ球菌	$6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$	0.63 未満

<試験方法>

壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。
壁紙の表面に試験菌液を滴下し、温度35±1℃、
湿度90%以上で24±1時間培養。その後の生菌数を測定。

■ 選択上のご注意

- SIAAの安全性基準に適合しています。
- ウィルス自体を分解、忌避する効果はありません。
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。また、全てのウイルスに同様な効果が得られるとは限りません。


■ メンテナンスについて

- 日常的に電気掃除機などでホコリを吸い取るなどのメンテナンスを行ないながら、壁紙表面を拭き取る際は水や薄めた中性洗剤をご使用ください。
- 消毒用アルコール等を使用し壁紙表面を強く擦ると抗ウイルスの有効成分が脱離する場合があります。
- 次亜塩素酸ナトリウム水溶液による拭取りの際、壁紙表面を変質、変色させる場合があります。
- 抗ウイルス機能の持続性は、壁紙表面に抗ウイルス剤がある限り理論的には半永久的ですが、汚れの付着などにより効果が低減する可能性があります。美観維持のためにも5～10年位での張替えをおすすめします。


※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。




壁(白) : LV-3613 壁(水色) : LV-3614




LV-3613 NEW




LV-3617 NEW



LV-3614 NEW



LV-3618 NEW



LV-3615 NEW



LV-3619 NEW



LV-3616 NEW



LV-3620 NEW

LV-3613~3616
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃
抗ウイルス 抗菌 防かび

LV-3617~3620
1,000円/m(1,090円/m²)
巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃
抗ウイルス 抗菌 防かび

抗アレルギー

1. アレルゲンの働きを抑制

- ダニの糞や死骸、花粉などのアレルゲンの働きを抑制する壁紙です。アレルギー対策の一つとしておすすめです。

2. 効果が持続

- リビング10畳、床上1m以下の壁紙を想定した場合、10年間使用しても十分に抗アレルギー効果が持続します。
床上1m以下は、人が歩いた場合や掃除機がけ後にアレルゲンが浮遊しやすい高さを想定しています。

おすすめ

使用場所

▶ ドアや窓の開閉で花粉が入りやすい玄関・廊下・LDK

▶ ダニアレルギーが心配な寝室・子供部屋



推薦品


日本アトピー協会

日本アトピー協会推薦品

承認番号 T1301502A


このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

■ 壁紙の構造 (イメージ図)



人が外出先からアレルギーを室内に持ち込んだり、床に落ちているアレルギーが、人が歩くことによって空気中に浮遊して壁紙表面に**接触**。壁紙表面に加工している抗アレルギー剤と反応し、アレルギーの働きを**抑制**します。その後、壁紙から離れてもアレルギーの働きは**抑制**されています。

■ 性能試験結果



グラフは、アレルギー低減率を示しています。ダニアレルギーを例にとると、抗アレルギー壁紙は、試験開始時の初期値と比較し、約82%低減していることが確認できます。

<評価方法>
アレルギー液を壁紙表面に付着し、一定時間後のアレルギー量をELISA法(酵素免疫測定法)にて測定。
ELISA法:文部科学省 告示第60号(平成21年3月31日制定)学校環境衛生基準 第12(9)にダニ又はダニアレルギーの測定方法として定められております。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

■ 使用上のご注意

- 抗アレルギー壁紙は、接触したダニやスギ花粉などのアレルギーを抑制する効果がありますが、これにより室内のアレルギーを完全に除去することはできません。
 - アレルギー体質の改善を保障するものではありません。
 - アレルギー対策には、日常のお掃除や、外出先から室内に花粉をできるだけ持ち込まないなどの工夫が必要です。
- ※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LV-3621



LV-3622

LV-3621・3622

防火種別 2-3

準不燃

1,000円/m²(1,090円/m²)

巾92cm切売可

↑32⇄46cm

抗アレルギー

抗菌

防かび

リフォームお奨め



壁：LV-3622 天井：LV-3128



LV-3623
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 ↓31.5**92cm



LV-3624
防火種別 2-3 準不燃
抗アレルギー 抗菌
防かび
リフォームお奨め



LV-3625
防火種別 2-3 準不燃
抗アレルギー 抗菌
防かび
リフォームお奨め



LV-3626
防火種別 2-3 準不燃
抗アレルギー 抗菌
防かび

プロジェクター用壁紙

1. プロジェクターの映像がキレイに映る

- 一般ビニル壁紙と比較し、表面の凹凸が少なく、柄印刷を施していませんので、画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。

2. お部屋の壁・天井がホームシアターに

- 部屋全体に貼ることで、スクリーンでは不可能な天井等にも投影が可能です。また、スクリーン投影する場合は、その都度スクリーンを設置する必要がありますが、壁紙への投影はその手間が省けますので、いつでも手軽にホームシアターが楽しめます。

おすすめ
使用用途

▶ テレビや映画、動画などの鑑賞

▶ ゲーム、スポーツ観戦

■ 投影性比較（一般ビニル壁紙比）

一般ビニル壁紙


プロジェクター用壁紙

一般ビニル壁紙は、凹凸により文字が歪んだり、壁紙の柄と映像が重なって見えづらかったりしますが、プロジェクター用壁紙の投影では、鮮明に映ります。

※左図はイメージです。

■ 視野角性能

正面からはもちろん、正面に対して左右80°の角度から見ても壁紙に投影された映像が明るくキレイに見えます。



■ 使用上のご注意


- 映写光が強く当たる時間と頻度によっては、通常使用時と比較して壁紙の劣化が早まる可能性があります。
 - 色や動画の再現性は、プロジェクター専用スクリーンに優位性がありますが、プロジェクター本体の性能や周りの明るさによっても見え方が異なります。
 - 壁紙には必ずジョイント部分が存在しますので、ジョイント部では文字や映像が若干切れて見える場合があります。
 - 比較的フラットな壁紙のため、施工時の下地処理は丁寧に行なってください。映像投影する際、見え方に影響が出る場合があります。
- ※ 機能の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LV-3112 防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m²(1,090円/m²)
巾92cm切売可 防かび



LV-3143 防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m²(1,090円/m²)
巾92cm切売可 防かび



LV-3128
防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 防かび



LV-3136
防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 防かび



LV-3576
防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 消臭 抗菌
防かび



LV-3150
防火種別 2-3 準不燃
1,000円/m (1,090円/m²)
巾92cm切売可 防かび



壁：LV-3112

プロジェクター用

ポーター壁紙一覧

ポーター壁紙は、両端を化粧断ちしてありますのでそのままご使用いただけます。
1本10m巻ですので、本単位でご注文ください。施工費は割増になりますのであらかじめご了承ください。



LV-3627
防火種別 2-3 準不燃
↔32cm
巾10.5cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび



LV-3632
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔33.5cm
巾10.5cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび



LV-3637
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔32cm
巾12cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび



LV-3642
防火種別 2-3 準不燃
↔32cm
巾11cm×10m巻/本売 4,700円/本
防かび



LV-3628
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔32cm
巾13.5cm×10m巻/本売 5,500円/本
消臭 抗菌 防かび



LV-3633
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔33.5cm
巾10.5cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび



LV-3638
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔32cm
巾12cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび




LV-3643
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔21.5cm
巾13.5cm×10m巻/本売 5,000円/本
防かび



LV-3629
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔32cm
巾13.5cm×10m巻/本売 5,500円/本
消臭 抗菌 防かび



LV-3634
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔21.5cm
巾11cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび



LV-3639
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔32cm
巾12cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび



LV-3644
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔21.5cm
巾13.5cm×10m巻/本売 5,000円/本
防かび



LV-3630
防火種別 2-3 準不燃
↔32cm
巾10.5cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび



LV-3635
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔21.5cm
巾11cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび



LV-3640
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔32cm
巾12cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび



LV-3645
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔32cm
巾13cm×10m巻/本売 5,000円/本
防かび



LV-3631
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔32cm
巾11cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび



LV-3636
防火種別 2-3 準不燃
↔16cm
巾9.5cm×10m巻/本売 3,800円/本
防かび



LV-3641
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔32cm
巾12cm×10m巻/本売 4,400円/本
防かび




LV-3646
防火種別 1-4 不燃 準不燃
↔21.5cm
巾16cm×10m巻/本売 5,500円/本
防かび

リリカラ・ジョイナー 特殊掛率

- 取り付けが簡単な壁面用の見切り材です。
- 壁紙のジョイント部分が美しく仕上がります。
- シンプルなデザインで、様々な用途にご使用いただけます。
- アクセント使いや張り分けなど、高級感のある演出に最適です。

施工要領書は別途ご用意しています。
詳細はリリカラサイトからご覧ください。




平面用ジョイナー(90305)施工例

平面用

ジョイナー



90301 ホワイト 90302 ライト木目 90303 ダーク木目 90304 シルバー 90305 ゴールド




ジョイナー
90301~90305

特殊掛率 1,100円/本
巾6mm×高さ3.7mm×長さ1400mm/本売
素材: ABS樹脂

アタッチメント




穴開きタイプ



アタッチメント
90311

特殊掛率 600円/本
巾47mm×高さ2.6mm×長さ1800mm/本売
素材: 塩化ビニル樹脂




出隅用

ジョイナー




90306 ホワイト 90307 ライト木目 90308 ダーク木目 90309 シルバー 90310 ゴールド




ジョイナー
90306~90310

特殊掛率 1,200円/本
巾6mm×6mm×長さ1400mm/本売
素材: ABS樹脂

アタッチメント




穴開きタイプ



アタッチメント
90312

特殊掛率 700円/本
巾30mm×30mm×長さ1800mm/本売
素材: 塩化ビニル樹脂



防火認定制度について

防火材料と防火壁装材料について

■防火材料とは、不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のことです。

- ①国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名前をあげて防火性能があるとされた材料です。
- ②国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の指定する性能評価機関で評価し、防火性能があると国土交通大臣から認められた材料です。

■防火壁装材料とは、国土交通大臣の認定を受けた壁紙のことです。但し、壁紙・下地・施工方法の組合せによって得られた防火性能により認定を受けておりますので、同じ壁紙でも、下地や施工方法によって防火性能が異なる場合があります。また、防火壁装材料としての性能確認は、告示（上記①）に示された防火材料との組合せで行なわれておりますので、下地基材は国土交通大臣が定めた防火材料で、且つ認定仕様に定められた内容・施工方法である必要があります。

※下地となる防火材料・告示についての詳細は別冊資料をご参照ください。

防火性能一覧表

■下表は、当見本帳収録の防火認定壁紙における、施工下地・施工方法との組合せによって得られる防火性能・防火種別を示したものです。

※防火種別とは、防火管理を目的として日本壁装協会が分類し設定した番号です。

防火種別	下地別の防火性能（施工方法：直張り）				収録商品の内訳	商品数
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板		
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃	ビニル壁紙（ボーダー壁紙）	16
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—	ビニル壁紙（ボーダー壁紙）	4
					ビニル壁紙（一般壁紙）	626

■壁紙との組み合わせで防火認定取得可能な施工下地の代表例

不燃材料…………… 厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、モルタル

不燃石膏ボード… 厚さ12mm以上の石膏ボード

準不燃材料…………… 厚さ9mm以上の石膏ボード

金属板…………… アルミニウムを除く金属板

当見本帳非収録品の防火性能一覧・詳細については別冊資料をご参照ください。

防火壁装材料の認定共同管理について

日本壁装協会において防火壁装材料の「認定共同管理」を開始しています。「認定共同管理」とは、これまでの製造会社や販売会社が取得した防火認定《企業個別認定》とは別に、日本壁装協会が新たに防火認定を取得し、壁紙業界が共同で防火上の品質管理を行なうもので、「類似認定の集約・合理化」「品質やコンプライアンスの更なる向上」を目的としています。

当見本帳収録のビニル壁紙は全てこの《共同認定》となっておりますが、それ以外の壁紙では、今後認定の集約・合理化に伴い、商品の防火認定番号及び防火種別が変更になる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

<https://www.wacoa.jp/Hekisou/>

日本壁装協会

検索

内装制限一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

特殊建築物等		対象となる規模等				制限	
		耐火建築物	準耐火建築物（イ）	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	通路・階段等
特殊建築物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400㎡以上のもの	客席の床面積の合計が100㎡以上のもの		壁・天井とも準不燃以上※2	壁・天井とも準不燃以上※2
	2	病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ）、その他これらに類するもので政令に定めるもの	3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの〔100㎡（共同住宅は200㎡）以内に防火区画されたものは除く〕	2階の部分の床面積の合計が300㎡以上（病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る）のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの	壁・天井とも準不燃以上（床面上1.2m以下除く）※2	壁・天井とも準不燃以上※2
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗（床面積10㎡以内は除く）	3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの	壁・天井とも準不燃以上※2	壁・天井とも準不燃以上※2
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全 部			壁・天井とも準不燃以上※2	壁・天井とも準不燃以上※2
	5	地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの	全 部			壁・天井とも準不燃以上※2	壁・天井とも準不燃以上※2
建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの	学校等（※1）を除く。耐火建築物又は準耐火建築物（イ）の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。			難燃以上壁（床面上1.2m以下除く）天井とも※2	壁・天井とも準不燃以上※2
		階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの					
		階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの					
無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室（天井の高さ6mを超えるものを除く）	床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分（天井から下方80cm以内の部分に限る）の面積の合計が床面積の1/50未満のもの	壁・天井とも準不燃以上※2		壁・天井とも準不燃以上※2	壁・天井とも準不燃以上※2
			温湿度調整を必要とする作業室等（法第28条第1項）				
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	主要構造部を耐火構造としたものを除く	階数2以上の住宅（事務所、店舗兼用を含む）の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの	壁・天井とも準不燃以上※2		
				住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの	壁・天井とも準不燃以上※2		

〔除外規定〕上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火区画	9	建築物の11階以上の部分200㎡以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない	100㎡以内に防火区画	設置すれば区画は2倍に拡大できる		
			200㎡以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く
			500㎡以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも不燃	
	10	地下街	100㎡以内に防火区画			
			200㎡以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く
			500㎡以内に防火区画（特定防火設備とすること）		壁・天井とも不燃	

（2019年1月28日施行）

①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。

②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。

③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。

④この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。

⑤都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。

※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場。

※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

取扱上のご注意

以下の内容は、壁紙全般についてのごく一般的な注意事項です。詳細については、別冊資料をご参照ください。

商品選択上のご注意

- 建築物の内装仕上げは、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて防火材料の使用が義務づけられています。壁紙の防火性能は、下地基材や施工方法との組合せによって決まりますので、事前に必ずご確認ください。
- 柄合わせを要する商品は、リピート表示のない商品よりも要尺が多くなります。なお、商品は施工糊の水分や温湿度によって伸縮するため、表示寸法と実際の商品では多少の差異が生じます。表示寸法は要尺を算出するための目安としてご覧ください。
- 製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。なお、施工例写真は、照明の影響や印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますので、ご了承ください。
- ビニル壁紙は、リピート表示のない商品でも基本的にある単位の同じ柄の繰り返しで出来ています。このため、見る角度や光の当たり方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは製法上の特徴であり、現在の技術では完全に防ぐことはできません。
- 表面の凹凸が少ない商品は、ジョイント部が比較的に目立ちやすい傾向があります。これは、塗装と異なり、つなぎ合わせて施工する壁紙である限り避けることのできない商品特性です。あらかじめご了承ください。
- 改良その他の事情により、予告なく仕様変更を行なうことがあります。また、生産中止などにより供給不能となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品確認と保管上のご注意

- 受領時には、納品書と商品現品、ロット、数量を確認してください。万一、ご注文品と違う品番や規格外の商品が納入された場合は、購入先へご連絡ください。
- ロット違いでは色差が生じる場合がありますので、同一ロット品を使用し、できれば一巻の至近の箇所同士を張り合わせてください。
- 商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。



施工上のご注意

以下の内容は、壁紙全般についてのごく一般的な注意事項です。特に注意の必要な商品については、各商品の施工要領をご参照ください。

下地の調整

- 必ず下地と同色のパテをご使用ください。下地と異なる色のパテでは、施工後、下地の色が透けて見える場合があります。また、下地からの影響を防ぐために文字や汚れはきれいに落としてください。
- 施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。


- ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。
- コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥（目安として水分率11%以下）してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生することがあります。
- オイルステイン、ニスなどを使用している下地や近接した場所への施工は避けてください。変色の原因になります。
- 張り替え時、下地にカビが発生している場合は、十分にカビを殺菌し、乾燥させてから施工してください。
- 張り替え時、下地面に残った裏打紙（残紙）は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたまま施工すると目隙などの原因になります。

施工糊と施工環境について

- 冬期など低温時には壁紙が硬くなり施工しにくくなる傾向があります。状況に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に5℃以下の環境では糊の接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、施工糊の注意事項を必ず守ってください。
- 壁紙の品種や室内環境に応じて、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワが発生し、元に戻らない場合があります。


張り付け

- 壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含まれません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。
- 柄合わせを要する商品は、柄合わせマーク同士を目安に、柄を確認しながら施工してください。なお、商品特性上、左右の柄合わせマーク位置の僅かなズレや柄合わせマークがない場合があります。ご了承ください。
- 「無地貼可」表示は、柄合わせする方が美しく仕上がりますが、柄合わせしなくても柄のズレが比較的に目立ちにくい商品を意味しています。
- 「ステップ柄合わせ」は、一般的な平行合わせとは合わせ方が異なりますので、ご注意ください。



◀ 平行柄合わせ

一般的な柄合わせ方法で、左右の平行位置にジョイントマークがあります。
柄の繰り返しがあり気にならない、小さな柄で多く採用されています。



◀ ステップ柄合わせ

正式には1/2ステップ、もしくは、ハーフステップと呼び、タテリート寸法を半分ずらした位置にジョイントマークがあります。
柄の繰り返しが目立つと不自然に感じやすい大きな柄で採用され、半分ずらすことによって、より自然に見えるように配慮された方法です。

- ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りをすると、色違いが生じますので、必ず同じ方向で張ってください。
- ジョイント部をカットする際は、目隙を防ぐため、必ずカッターの刃をまっすぐに入れてください。また、地べらを使った重ね切りは避け、定規をご使用ください。地べらを使うと切り口が斜めになり目隙の原因になります。
- 表面の凹凸が少ない商品はジョイントが比較的に目立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。
- 石膏ボード下地の場合、カットの際は下敷きテープをご使用ください。カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となります。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がり支障をきたすことがあります。
- ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけるとアクのしみ出しによる変色の原因になりますので、カットの際は下敷きを使用してください。もしくは突き付け施工をおすすめします。
- 商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
- ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これは、建物の構造上継ぎ目が振動の逃げ場になっているためで、避けることは出来ません。できるだけ入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

養生

- 粘着性の強いマスキングテープの使用は避けてください。テープの粘着剤が壁紙に固着し、変色や汚れの原因になります。また、テープを剥がす時に壁紙表面が破損する恐れがあります。
- 壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れがつかないようにご注意ください。拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポンジで丁寧に拭き取り、更にきれいなタオルで拭き取ってください。特に濃い色の壁紙の場合は、やさしく丁寧に拭き取った後、乾拭きせずに自然乾燥させてください。乾拭きで強くこすると傷や白化が起きやすくなります。また、糊が付着したまま放置すると、カビや変色の原因になります。
- 施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。その間、冷暖房を強くかけ過ぎないようにお願いします。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。
- 施工中および施工後一週間程度は、換気を十分に行なってください。換気が十分でないと、室内に臭いが残る場合があります。

廃棄上のご注意

- ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃やすと塩化水素ガスなどが発生し、目・粘膜などを刺激しますのでご注意ください。
- 壁紙の残材やカタログを処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合は、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。


使用上のご注意 —メンテナンスと快適な住まい—

壁紙は色や柄などの意匠性を重視した化粧仕上げ材ですから、コンクリートなど他の建材と異なり、10～20年といった長期間にわたる維持は期待できません。したがって、ある程度の期間はメンテナンスを行ない、次いで張り替えるという使い方が、壁紙の価値を活かす最適の方法です。壁紙は室内のホコリや油汚れ・手垢などにより自然と徐々に汚れていきます。仕上りの美しさを維持していただくためにも、使用上の注意とメンテナンスにご配慮ください。壁紙の耐用年数は、使い方次第で大きく異なってくるものです。

一般的注意事項

●入居後は、まず換気を

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。



●直射日光からの保護

直射日光が当たると、紫外線により色褪せがしやすくなります。部屋を使用していないときは、カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。

●高温・熱風を避ける



ストーブなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。

●粘着テープを貼らない

粘着テープ（セロハンテープやガムテープなど）を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙が破損することがあります。



●薬品や化粧品などを付着させない

スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹き付けしないでください。壁紙が変色することがあります。




●家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。

●室内空気の汚れについて

室内空気の汚れ（ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など）は、壁紙を短時間で黄変させてしまいます。特に壁紙のジョイント部は、壁裏面との通気口となりやすく、壁紙表面と比較し空気の流れが集中するため汚れが目立つ場合があります。できるだけ室内の換気を心がけてください。




ホコリや汚れ

ホコリは、時々ハタキをかけたり、電気掃除機などで吸い取ってください。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなりますので、長時間放置しないようにご注意ください。汚れは多種多様なものがあり、種類や放置時間によって除去できない場合があります。

●汚れが付着したら《一般ビニル壁紙の場合》

ビニル製の壁紙は、一般的に吸湿性や通気性がほとんどないので、シミやホコリには強く、手垢や油汚れには比較的弱いというのが特徴です。数ある壁紙の素材の中でもメンテナンス性に優れた部類にあり、軽い汚れなら水拭きや洗剤で落とすことができます。但し、表面にフィルム加工された汚れ防止壁紙と異なり、クレヨンや水性ペンなどの頑固な汚れは落とせません。

飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにたたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。最初から強くこすると、汚れが染み込んだり広がる場合がありますので注意しましょう。落ちにくい場合には中性洗剤をご使用ください。出来るだけ早急に対処することが汚れを落とすコツです。拭き掃除が終わりましたら、必ず真水かぬるま湯で洗剤が残らないようきれいに拭き取ってください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。



※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。
※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。
※壁紙を拭く場合はあまり強くこすらないでください。壁紙表面が破損することがあります。

●汚れが付着したら《汚れ防止壁紙の場合》

「汚れ防止」壁紙は、表面のフィルム加工により壁紙内部に汚れが浸透しにくく、汚れが拭き取りやすくなっています。日常生活の一般的な汚れ・飲食物の汚れなら水や中性洗剤で落とせます。日常生活の汚れは、たたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。歯ブラシでこするとより効果的です。

強い洗剤や溶剤の種類によっては変色を起こすことがありますので、念のためあらかじめ目立たないところで試してからにしましょう。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。
※表面のフィルムが破損すると、その部分の汚れ防止機能は失われます。拭き取る場合はできるだけ柔らかい布やブラシなどをご使用ください。また、何度も拭き取ることで目に見えない微細な傷がつき、次第に汚れ防止性能は低下していきます。あらかじめご了承ください。
※汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着や落書きをすぐ拭き取るには適していますが、タバコのヤニのように少しずつ蓄積していくつこい汚れを完全に除去することは困難です。できるだけ換気を行い、汚れが付かないよう心がけましょう。



部分的な剥がれのメンテナンス

時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。きれいに補修するコツはできるだけ早く対処することです。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して固くなったものは補修が困難になります。剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、木工用水性接着剤など強めの接着剤を壁紙裏面に塗り付け、十分圧着してください。特に部屋のコーナー部、サッシや水のかかりやすい洗面台の周囲、通気の悪い箇所などは注意しておきましょう。このような場所には、あらかじめコーキングで枠回りをコーキングしておけば、ある程度剥がれを防ぐことができます。



カビ

カビは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーや喘息など、病気の原因になることがありますので注意が必要です。カビの発生や繁殖を抑制する「防かび」壁紙もありますが、壁紙単体でカビの発生を防ぐことは不可能です。カビは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇をおさえてください。

●カビが発生したら…


カビが大量に発生してしまった場合は、ハウスクリーニング会社などに相談ください。

結露

結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

●換気・除湿を行なう

常に換気を心がけ、発生した水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や調理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。除湿機、吸湿剤などを活用し、余分な水蒸気を除去することも有効です。



●通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、家全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

●冬の結露について

室内と外気の温度差が激しい冬は結露しやすい時期です。加湿器を使用した後は特に結露しやすくなります。換気や除湿に十分に注意しましょう。外に面した室内の壁が異常に結露する場合は、断熱材の不足や不備、建物自体の構造の問題が考えられますので、早めに対処しましょう。

How to ご利用の手引き



A 新商品マーク

B 価格

表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含みません。物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合があります。ご了承ください。

C 規格・リピート表示

巾は商品の有効巾を表します。リピートは施工糊の水分などによって多少変わりますので、施工の際の目安とお考えください。

D 施工注意 表示について

施工の際に注意が必要ですので「施工要領」をご覧ください。
※「施工注意」の表示には2タイプあります。

- D-1 施工注意 [規格・リピート表示下]同柄色違い商品全体が注意対象です。
- D-2 [品番横] その品番のみが注意対象です。

E 防火性能

取得している防火性能を表示しています。壁紙の防火性能は、下地との組み合わせ及び施工方法で決まります。詳しくは付録の別冊資料をご覧ください。

F 機能表示

機能についての詳細は、付録の別冊資料をご覧ください。

G リフォーム推奨品マーク

リフォームでは既存の壁紙を剥がすため、下地に凹凸ができる場合があります。当見本帳では、比較的厚みがあり下地の凹凸が目立ちにくい商品にリフォーム推奨品マークを表示しています。

■施工写真について

施工例写真は、照明の影響や印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますので、ご了承ください。

■詳細情報は別冊資料で

別冊資料には、防火・機能・施工要領・注意事項等、詳しい情報が掲載されています。併せてご参照ください。

リリカラ株式会社

■ 東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20 2F	TEL. 03-3366-7824
■ 大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F	TEL. 06-7670-5125
■ 福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4 3F	TEL. 092-714-3835
■ 首都圏営業部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20	TEL. 03-3366-7825
■ 営業開発部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20	TEL. 03-3366-7865
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒 12 条 12-2-20	TEL. 011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10	TEL. 022-288-3185
■ 大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町 11-8	TEL. 072-947-3005
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-52	TEL. 0829-32-4555
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4	TEL. 092-781-8125


サンプル請求

パソコンから

リリカラサイトのページ上部にある
「サンプル請求・お問い合わせ」からご請求ください。

スマートフォンから

こちらを読み込んでください。



www.lilycolor.co.jp

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)が施行され、従来の原材料としての再利用(リサイクル)に加えて、新たに廃棄物の発生抑制(リデュース)、部品などの再利用(リユース)対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資材は解体時の分別を容易にするため「∞PVC」マークを表示することが義務づけられました。

《表示内容》

- 「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1個以上表示します。
- ① 壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。
- ② 表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡いインクを使用しています。
- ③ 剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

(一社) 日本インテリアファブリックス協会
リリカラ株式会社

V-wall

2021-2024 wallcoverings



Lilycolor